PROCURADORIA JURÍDICA
CMS
EXAMINADO E APROVADO

CONTRATO CMS N° 13/2023
PROCESSO CMS DE ORIGEM N° 1490/2022
PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO CMS N° 441/2024

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A **CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR** E A **EMPRESA METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**

A **CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.674.402/0001-86, com sede na Praça Thomé de Souza, s/nº, Nesta Capital, CEP nº 40.020-010, neste ato representada por seu Presidente, o Excelentíssimo Senhor Vereador **CARLOS DA SILVA MUNIZ**, com eleição e posse conforme DOL nº 6.182, Ano XXXI, p. 07, datado de 11/04/2022, e DOL nº 6.368, Ano XXXII, p. 05, datado de 28/12/2022, devidamente autorizado pelo art. 35, I e XIX, da Resolução nº 910/1991, publicada no DOM de 16 e 17/05/1991, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, do outro lado, a Empresa **METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 07.478.417/0001-03, com sede à Alameda Salvador, no 1052, sala 1501 a 1504, 1507, 1512, 1514 a 1518, Condomínio Salvador Shopping Business, Torre América, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, estado, CEP no 41820-790, neste ato representada pelo Sr. **MAURO DE OLIVEIRA PRATES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade no 0389940208, expedida pela SSP/BA, inscrito(a) no CPF sob o no 545.952.585-34, residente e domiciliado na Avenida Santa Luzia, no 610, Condomínio Villaggio Pananby, Edifício Ravello, Torre 6, Apto 2602, Bairro Horto Florestal, Salvador, Bahia, CEP no 40295-050, doravante denominada, **CONTRATADA**, resolvem pactuar o presente **TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, resultante do resultante do Pregão Eletrônico Nº 05/2023, consoante instrução do Processo Administrativo CMS Nº 441/2024, sob as cláusulas e condições que enunciam a seguir.

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por escopo a modificação quantitativa do Contrato CMS Nº 13/2023, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada de manutenção preventiva, corretiva e reparos nas instalações prediais administrativas e operacionais da Contratante, com disponibilização de peças e materiais sob demanda, nas áreas de demolições/retiradas, infra e superestrutura, de prevenção contra e combate a incêndio, alvenaria de vedação e divisórias, vidros, instalações elétricas de alta (inclusive subestação abrigada) e baixa tensão, instalações hidro sanitárias (inclusive louças e metais), de prevenção contra e combate a incêndio, instalações de rede lógica, drenagem, pavimentação interna e externa, revestimento de parede, pintura em geral, soleiras, rodapés, peitoris, cobertura, esquadrias em madeira e metálicas, impermeabilizações, paisagismo e programação visual.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA MODIFICAÇÃO DO OBJETO

2.2. Por meio deste termo aditivo, ficam acrescidos os itens indicados na tabela do ANEXO I - **PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO**

2.3. O acréscimo de quantitativo efetuado por meio deste instrumento, é lícito pois, representa uma majoração de cerca de 24,96% (vinte e quatro inteiros e noventa e seis centésimos por cento) no valor original do contrato, não ultrapassando os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei Federal no 8.666/1993.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA VIGÊNCIA

3.1. O valor global, a ser praticado a partir do início da vigência do presente aditivo contratual, será aumentado, passando dos atuais R$ 3.324.000,00 (três milhões trezentos e vinte e quatro mil reais) para a importância de R$ 4.153.645,78 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos), tendo um acréscimo de R$ 829.645,78 (oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e setenta e oito centavos)

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

3.2. Este termo entrará em vigor na data da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Legislativo (DOL).

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas deste aditamento continuarão à conta da Unidade Gestora: 200002; Projeto/Atividade: 01.031.0016.250101 – Manutenção dos Serviços Técnicos e Administrativos - CMS, Classificação da Despesa: 33.90.39 1.500.1 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, do Orçamento vigente da **CONTRATANTE**, bem como do crédito orçamentário e dotação que lhe corresponderem no exercício subsequente, se for o caso.

CLÁUSULA QUINTA – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

5.1. O presente termo aditivo decorre de autorização expressa da autoridade competente da **CONTRATANTE**, exarada no Processo Administrativo CMS no 441/2024, e encontra amparo legal nos termos do art. 65, I, “b”, e § 1o, da Lei Federal no 8.666/1993.

CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

6.1. A **CONTRATADA** deverá complementar a garantia, com valor correspondente a 5% (cinco por cento) do novo valor global do Termo Aditivo (item 3.1), conforme condições previstas no contrato originário, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis do início da vigência do atual aditivo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO

7.1. A fiscalização do presente contrato permanecerá a cargo do Sr. Maynard Passos de Santana Júnior, mat. nº 19.497

CLÁUSULA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

8.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes.

CLÁUSULA NONA – DOS ANEXOS

I - PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se, em meio digital, o presente termo aditivo, cujo arquivo, depois de lido, é assinado por meio de certificado digital pelos representantes das partes, **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, e pelas testemunhas abaixo.

Salvador, de de 2024.

MAURO DE OLIVEIRA PRATES:54595258534

Assinado de forma digital por MAURO DE OLIVEIRA PRATES:54595258534
Dados: 2024.04.17 14:38:04 -03'00'

CARLOS DA SILVA MUNIZ	**MAURO DE OLIVEIRA PRATES**
Representante da **CONTRATANTE**	Representante da **CONTRATADA**

Testemunhas:

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
								3.324.000,00	**829.645,78**	**-**	**4.153.645,78**
1	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**							**290.363,16**	**0,00**	**0,00**	**290.363,16**
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20.539,08	6,00			6,00	123.234,48	0,00	0,00	123.234,48
1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	6.422,65	12,00			12,00	77.071,80	0,00	0,00	77.071,80
1.3	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7.504,74	12,00			12,00	90.056,88	0,00	0,00	90.056,88
2	**CANTEIRO DE OBRAS**							**122.156,08**	**30.539,02**	**0,00**	**152.695,10**
2.1	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	1.202,68	50,00	12,50		62,50	60.134,00	15.033,50	0,00	75.167,50
2.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	124,82	400,00	100,00		500,00	49.928,00	12.482,00	0,00	62.410,00
2.3	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022	M2	377,94	32,00	8,00		40,00	12.094,08	3.023,52	0,00	15.117,60
3	**ANDAIMES E BALACINS**							**82.425,12**	**20.606,28**	**0,00**	**103.031,40**
3.1	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	20,92	600,00	150,00		750,00	12.552,00	3.138,00	0,00	15.690,00
3.2	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XME S	6,97	600,00	150,00		750,00	4.182,00	1.045,50	0,00	5.227,50
3.3	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MES	438,93	24,00	6,00		30,00	10.534,32	2.633,58	0,00	13.167,90
3.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	15,97	1.000,00	250,00		1.250,00	15.970,00	3.992,50	0,00	19.962,50
3.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	28,70	1.000,00	250,00		1.250,00	28.700,00	7.175,00	0,00	35.875,00
3.6	ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA A DIESEL, DIMENSÕES 0,80 X 2,40M, ALCANCE HORIZONTAL = 19,80M, ALTURA DE TRABALHO = 41,00M E CAPACIDADE DE CARGA = 230KG	D	116,52	90,00	22,50		112,50	10.486,80	2.621,70	0,00	13.108,50
4	**EQUIPE FIXA DE PRODUÇÃO**							**634.417,92**	**141.543,36**	**0,00**	**775.961,28**
4.1	MÃO DE OBRA DE RESTAURADOR	H	77,32	1.152,00	288,00		1.440,00	89.072,64	22.268,16	0,00	111.340,80
4.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,87	1.152,00	288,00		1.440,00	35.562,24	8.890,56	0,00	44.452,80
4.3	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	29,49	1.152,00	288,00		1.440,00	33.972,48	8.493,12	0,00	42.465,60
4.4	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,14	1.152,00	288,00		1.440,00	37.025,28	9.256,32	0,00	46.281,60
4.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,07	1.152,00	288,00		1.440,00	34.640,64	8.660,16	0,00	43.300,80
4.6	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	31,22	1.152,00	288,00		1.440,00	35.965,44	8.991,36	0,00	44.956,80
4.7	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,64	1.152,00	288,00		1.440,00	35.297,28	8.824,32	0,00	44.121,60
4.8	AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28,55	3.456,00	864,00		4.320,00	98.668,80	24.667,20	0,00	123.336,00
4.9	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	22,25	3.456,00	864,00		4.320,00	76.896,00	19.224,00	0,00	96.120,00
4.10	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021	H	59,24	1.152,00			1.152,00	68.244,48	0,00	0,00	68.244,48
4.11	MÃO DE OBRA DE ÁRTIFICE	H	77,32	1.152,00	288,00		1.440,00	89.072,64	22.268,16	0,00	111.340,80
5	**DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**							**65.919,39**	**14.293,82**	**0,00**	**80.213,21**
5.1	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) , EXCLUSIVE TELA	M2	64,58	75,00	34,00		109,00	4.843,50	2.195,72	0,00	7.039,22
5.2	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	628,92	4,00			4,00	2.515,68	0,00	0,00	2.515,68
5.3	REMOÇÃO DE COBOGÓ OU BLOCO DE VIDRO - REV 02	M2	12,34	8,00	2,00		10,00	98,72	24,68	0,00	123,40
5.4	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS CERÂMICAS	M2	10,98	60,00	15,00		75,00	658,80	164,70	0,00	823,50
5.5	DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHA DE CIMENTO AMIANTO ONDULADA	M2	8,22	38,00	10,00		48,00	312,36	82,20	0,00	394,56
5.6	DEMOLIÇÃO DE MADEIRAMENTO EM COBERTURAS COM TELHAS CERÂMICAS	M2	23,84	38,00	10,00		48,00	905,92	238,40	0,00	1.144,32
5.7	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	86,79	6,00			6,00	520,74	0,00	0,00	520,74

Acesse o documento via código QR-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

Arquivo conferido e assinado via certificado digital do CPF BRASIL 8/outLogin/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
5.0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,11	38,00	15,20		53,20	802,18	320,87	0,00	1.123,05
5.0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	19,03	38,00	15,20		53,20	723,14	289,26	0,00	1.012,40
5.0	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	196,77	4,00			4,00	787,08	0,00	0,00	787,08
5.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,20	75,00	19,00		94,00	165,00	41,80	0,00	206,80
5.1	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,28	75,00	37,50		112,50	396,00	198,00	0,00	594,00
5.1	REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	25,96	225,00	56,00		281,00	5.841,00	1.453,76	0,00	7.294,76
5.1	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	2,72	15,00	4,00		19,00	40,80	10,88	0,00	51,68
5.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO COM MARTELETE E COMPRESSOR	M3	510,03	4,00	1,00		5,00	2.040,12	510,03	0,00	2.550,15
5.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	18,32	15,00			15,00	274,80	0,00	0,00	274,80
5.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01	M2	23,82	15,00	4,00		19,00	357,30	95,28	0,00	452,58
5.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	12,82	23,00	9,20		32,20	294,86	117,94	0,00	412,80
5.1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA	M2	22,02	15,00	6,00		21,00	330,30	132,12	0,00	462,42
5.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	23,85	23,00	9,20		32,20	548,55	219,42	0,00	767,97
5.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	110,32	75,00	30,00		105,00	8.274,00	3.309,60	0,00	11.583,60
5.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	58,68	15,00	6,00		21,00	880,20	352,08	0,00	1.232,28
5.2	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	10,17	15,00	6,00		21,00	152,55	61,02	0,00	213,57
5.2	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,37	38,00	15,20		53,20	52,06	20,82	0,00	72,88
5.2	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	12,94	15,00	6,00		21,00	194,10	77,64	0,00	271,74
5.2	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	35,43	11,00	4,40		15,40	389,73	155,89	0,00	545,62
5.2	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	9,80	15,00	6,00		21,00	147,00	58,80	0,00	205,80
5.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	290,00	8,00			8,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00
5.2	REMOÇÃO DE CARPETE	M2	4,87	19,00	7,60		26,60	92,53	37,01	0,00	129,54
5.3	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,61	38,00	15,20		53,20	61,18	24,47	0,00	85,65
5.3	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS (PAVIFLEX), EXCLUSIVE CONTRA-PISO	M2	4,87	23,00	9,20		32,20	112,01	44,80	0,00	156,81
5.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM MÁRMORE	M2	14,65	15,00	6,00		21,00	219,75	87,90	0,00	307,65
5.3	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA	M2	6,31	15,00	6,00		21,00	94,65	37,86	0,00	132,51
5.3	RETIRADA DE CALHA	M	9,72	8,00	3,20		11,20	77,76	31,10	0,00	108,86
5.3	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA SOBRE CAMADA DE AREAI	M2	102,44	15,00	6,00		21,00	1.536,60	614,64	0,00	2.151,24
5.3	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,49	8,00	3,20		11,20	27,92	11,17	0,00	39,09
5.3	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	21,20	8,00	2,00		10,00	169,60	42,40	0,00	212,00
5.3	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,94	8,00	2,00		10,00	31,52	7,88	0,00	39,40
5.3	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,63	8,00	2,00		10,00	29,04	7,26	0,00	36,30
5.4	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,09	8,00	2,00		10,00	16,72	4,18	0,00	20,90
5.4	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,56	8,00	2,00		10,00	36,48	9,12	0,00	45,60
5.4	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	7,85	8,00	2,00		10,00	62,80	15,70	0,00	78,50
5.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	132,82	8,00			8,00	1.062,56	0,00	0,00	1.062,56
5.4	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	162,93	8,00			8,00	1.303,44	0,00	0,00	1.303,44

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
5.5	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	38,18	6,00			6,00	229,08	0,00	0,00	229,08
5.6	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	348,79	8,00			8,00	2.790,32	0,00	0,00	2.790,32
5.7	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	691,33	8,00			8,00	5.530,64	0,00	0,00	5.530,64
5.8	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	218,49	8,00			8,00	1.747,92	0,00	0,00	1.747,92
5.9	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	307,30	8,00			8,00	2.458,40	0,00	0,00	2.458,40
5.10	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	0,71	8,00	3,20		11,20	5,68	2,27	0,00	7,95
5.11	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	9,44	8,00	2,00		10,00	75,52	18,88	0,00	94,40
5.12	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	UN	295,22	4,00	1,00		5,00	1.180,88	295,22	0,00	1.476,10
5.13	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	M2	18,04	8,00	2,00		10,00	144,32	36,08	0,00	180,40
5.14	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	M2	21,92	8,00	2,00		10,00	175,36	43,84	0,00	219,20
5.15	REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021	M2	15,64	8,00	2,00		10,00	125,12	31,28	0,00	156,40
5.16	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	0,71	225,00	90,00		315,00	159,75	63,90	0,00	223,65
5.17	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	0,52	188,00	47,00		235,00	97,76	24,44	0,00	122,20
5.18	REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO	UN	16,56	8,00			8,00	132,48	0,00	0,00	132,48
5.19	REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT	UN	138,55	10,00			10,00	1.385,50	0,00	0,00	1.385,50
5.20	RETIRADA E DESCARTE DE ENTULHO (INCLUI CAÇAMBA E TRANSPORTE) DMT 20 KM	M3	91,47	20,00	8,00		28,00	1.829,40	731,76	0,00	2.561,16
5.21	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE MADEIRA NATURAL OU ARTIFICIAL (MDF), DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	M	9,59	100,00	25,00		125,00	959,00	239,75	0,00	1.198,75
5.22	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ DE PLÁSTICO (POLÍMERO, POLIESTIRENO, "SANTA LUZIA"), DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	M	2,74	100,00			100,00	274,00	0,00	0,00	274,00
5.23	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO (BLOCOS), DE FORMA MANUAL, SEM APROVEITAMENTO	M2	21,25	320,81	80,00		400,81	6.817,21	1.700,00	0,00	8.517,21
6	**FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS**							**119.143,79**	**13.550,57**	**0,00**	**132.694,36**
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE AT É 4,00 M, COM USO DE EXPLOSIVOS E PERFURAÇÃO MANUAL	M3	460,41	8,00			8,00	3.683,28	0,00	0,00	3.683,28
6.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	111,15	8,00			8,00	889,20	0,00	0,00	889,20
6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	34,83	11,00			11,00	383,13	0,00	0,00	383,13
6.8	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	168,81	41,00			41,00	6.921,21	0,00	0,00	6.921,21
6.9	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	178,24	83,00			83,00	14.793,92	0,00	0,00	14.793,92
6.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	19,86	17,00			17,00	337,62	0,00	0,00	337,62
6.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	18,17	11,00	2,20		13,20	199,87	39,97	0,00	239,84
6.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,65	92,00	18,40		110,40	1.531,80	306,36	0,00	1.838,16
6.9	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	14,71	116,00	23,20		139,20	1.706,36	341,27	0,00	2.047,63
6.10	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,36	60,00			60,00	741,60	0,00	0,00	741,60
6.11	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	11,57	241,00			241,00	2.788,37	0,00	0,00	2.788,37
6.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,65	26,00			26,00	328,90	0,00	0,00	328,90
6.13	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	12,25	234,00			234,00	2.866,50	0,00	0,00	2.866,50
6.14	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	15,32	90,00			90,00	1.378,80	0,00	0,00	1.378,80
6.15	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021	KG	14,33	15,00			15,00	214,95	0,00	0,00	214,95

Arquivo contendo 22 página(s) gerado via certificação digital pelo SOUGov.br/Serpro. Acesse https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica/verificador-de-documentos-assinados e verifique o código 1CCP-2BRA-SIL4 e assinado digitalmente.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
6.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,61	26,00			26,00	301,86	0,00	0,00	301,86
6.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,34	83,00			83,00	1.024,22	0,00	0,00	1.024,22
6.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,62	160,00			160,00	2.339,20	0,00	0,00	2.339,20
6.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,85	59,00			59,00	1.053,15	0,00	0,00	1.053,15
6.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,23	71,00			71,00	1.436,33	0,00	0,00	1.436,33
6.21	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	22,91	98,00			98,00	2.245,18	0,00	0,00	2.245,18
6.22	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	439,12	16,00	4,00		20,00	7.025,92	1.756,48	0,00	8.782,40
6.23	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	486,24	19,00	4,75		23,75	9.238,56	2.309,64	0,00	11.548,20
6.24	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	526,83	14,00	4,00		18,00	7.375,62	2.107,32	0,00	9.482,94
6.25	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	556,78	8,00	2,00		10,00	4.454,24	1.113,56	0,00	5.567,80
6.26	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	576,96	31,00			31,00	17.885,76	0,00	0,00	17.885,76
6.27	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	660,55	25,00			25,00	16.513,75	0,00	0,00	16.513,75
6.28	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	317,18	9,00	14,75		23,75	2.854,62	4.678,41	0,00	7.533,03
6.29	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	189,99	14,00			14,00	2.659,86	0,00	0,00	2.659,86
6.30	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	176,72	14,00			14,00	2.474,08	0,00	0,00	2.474,08
6.31	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	117,15	1,00	0,60		1,60	117,15	70,29	0,00	187,44
6.32	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	57,83	1,00	0,60		1,60	57,83	34,70	0,00	92,53
6.33	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	115,64	1,00	0,60		1,60	115,64	69,38	0,00	185,02
6.34	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	115,64	1,00	0,60		1,60	115,64	69,38	0,00	185,02
6.35	ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	54,34	1,00	0,60		1,60	54,34	32,60	0,00	86,94
6.36	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	107,15	1,00	0,60		1,60	107,15	64,29	0,00	171,44
6.37	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	123,05	1,00	0,60		1,60	123,05	73,83	0,00	196,88
6.38	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	106,58	1,00	0,60		1,60	106,58	63,95	0,00	170,53
6.39	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	100,68	1,00	0,60		1,60	100,68	60,41	0,00	161,09
6.40	PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	99,81	1,00	0,60		1,60	99,81	59,89	0,00	159,70
6.41	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	91,36	1,00	0,60		1,60	91,36	54,82	0,00	146,18
6.42	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	107,40	1,00	0,60		1,60	107,40	64,44	0,00	171,84
6.43	PEDRA BRITADA OU BICA CORRIDA, NAO CLASSIFICADA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	98,44	1,00	0,60		1,60	98,44	59,06	0,00	157,50
6.44	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	100,18	1,00	0,60		1,60	100,18	60,11	0,00	160,29
6.45	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	100,68	1,00	0,60		1,60	100,68	60,41	0,00	161,09
7	**PAREDES/PAINÉIS**							**131.809,57**	**47.891,19**	**0,00**	**179.700,76**
7.1	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	85,66	11,00	3,00		14,00	942,26	256,98	0,00	1.199,24

Arquivo criptografado e assinado digitalmente por: LOGIN/SENHA e/ou LOGIN/SENHA, PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.
Acesse em https://etp.ppsbrasil.com.br/etp/externo/verificarDocumento.html?codigo=20240229-0000-0000-0000-0000

Arquivo contendo a assinatura digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS. Última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
7.3	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2014	M2	91,41	9,00	2,00		11,00	822,69	182,82	0,00	1.005,51
7.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	126,30	9,00	2,00		11,00	1.136,70	252,60	0,00	1.389,30
7.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	152,01	9,00	2,00		11,00	1.368,09	304,02	0,00	1.672,11
7.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO VAZADO, TIPO VENEZIANA, DE 6X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	931,14	9,00	2,00		11,00	8.380,26	1.862,28	0,00	10.242,54
7.7	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	944,77	9,00	2,00		11,00	8.502,93	1.889,54	0,00	10.392,47
7.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	159,77	15,00	4,00		19,00	2.396,55	639,08	0,00	3.035,63
7.9	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE GESSO DE 7X50X66CM (ESPESSURA 7CM). AF_05/2020	M2	69,37	15,00	4,00		19,00	1.040,55	277,48	0,00	1.318,03
7.10	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_PS	M2	138,76	23,00	12,00		35,00	3.191,48	1.665,12	0,00	4.856,60
7.11	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	201,83	38,00	19,80		57,80	7.669,54	3.996,23	0,00	11.665,77
7.12	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	170,84	38,00	19,80		57,80	6.491,92	3.382,63	0,00	9.874,55
7.13	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_PS	M2	265,95	141,00	73,40		214,40	37.498,95	19.520,73	0,00	57.019,68
7.14	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	M2	493,18	25,00	6,00		31,00	12.329,50	2.959,08	0,00	15.288,58
7.15	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	7,56	8,00	2,00		10,00	60,48	15,12	0,00	75,60
7.16	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	704,41	38,00	10,00		48,00	26.767,58	7.044,10	0,00	33.811,68
7.17	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	M2	378,83	19,00	5,00		24,00	7.197,77	1.894,15	0,00	9.091,92
7.19	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2	105,13	8,00	4,20		12,20	841,04	441,55	0,00	1.282,59
7.20	PAREDE DE BLOCO DE GESSO (50 X 65CM) - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	59,44	87,00	22,00		109,00	5.171,28	1.307,68	0,00	6.478,96
8	**SERVIÇOS DE RESTAURO**							**263.319,15**	**85.767,58**	**0,00**	**349.086,73**
8.1	RESTAURO - DESMONTAGEM DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV 02_02/2022	M2	164,40	38,00	10,00		48,00	6.247,20	1.644,00	0,00	7.891,20
8.2	RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO À SECO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV 04_02/2022	M2	155,68	113,00	28,00		141,00	17.591,84	4.359,04	0,00	21.950,88
8.3	RESTAURO - REFIXAÇÃO DE POLICROMIA EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV 04_02 /2022	M2	289,50	4,00	1,00		5,00	1.158,00	289,50	0,00	1.447,50
8.4	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE CIMALHAS EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M	121,69	11,00	3,00		14,00	1.338,59	365,07	0,00	1.703,66
8.5	RESTAURO - EMASSAMENTO E NIVELAMENTO DE CAMADA PICTÓRICA EM FORRO ARTÍSTICO D E MADEIRA - REV02_02/2022	M2	414,75	4,00	1,00		5,00	1.659,00	414,75	0,00	2.073,75
8.6	RESTAURO - LIMPEZA DE POLICROMIA DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA - REV04_02/20 22	M2	280,12	8,00	2,00		10,00	2.240,96	560,24	0,00	2.801,20
8.7	RESTAURO - DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE XILÓFAGOS EM FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	38,41	2,00	1,00		3,00	76,82	38,41	0,00	115,23
8.8	RESTAURO - REVISÃO EM MADEIRAMENTO ESTRUTURAL DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	67,65	11,00	3,00		14,00	744,15	202,95	0,00	947,10
8.9	RESTAURO - PINTURA DE PROTEÇÃO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE VERNIZ PARALOID B 72 OU SIMILAR - REV. 03 02/2022	M2	200,47	41,00	8,20		49,20	8.219,27	1.643,85	0,00	9.863,12
8.10	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA DE OBRAS HISTÓRICAS C/ APROVEI TAMENTO DE 75% - REV. 04 02/2022	M2	215,93	24,00	4,80		28,80	5.182,32	1.036,46	0,00	6.218,78
8.11	RESTAURO - LIMPEZA SUPERFICIAL DE OBRAS DE ARTE	M2	24,17	8,00			8,00	193,36	0,00	0,00	193,36
8.12	RESTAURO - ENCERAMENTO COM CERA DE CARNAUBA E DE ABELHA EM PEÇAS DE MADEIRA - REV. 02 02/2022	M2	125,51	56,00	14,00		70,00	7.028,56	1.757,14	0,00	8.785,70

Assinado por 1 pessoa: PROJETO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.
Para verificar as assinaturas, acesse https://www.gov.br/governodigital/pt-br/assinatura-eletronica e/ou Login/Senha.
Autenticado e assinado via certificado digital ICP-BRASIL.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
8.13	RESTAURO - DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIO ARTÍSTICO - REV. 02 02/2022	M2	91,11	8,00	4,20		12,20	728,88	382,66	0,00	1.111,54
8.14	RESTAURO - RÉ-MONTAGEM DE MOBILIÁRIO ARTÍSTICO - REV. 03 02/2022	M2	121,84	8,00	4,20		12,20	974,72	511,73	0,00	1.486,45
8.15	RESTAURO - DESMONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	53,64	66,00	34,40		100,40	3.540,24	1.845,22	0,00	5.385,46
8.16	RESTAURO - MONTAGEM DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	74,90	66,00	34,40		100,40	4.943,40	2.576,56	0,00	7.519,96
8.17	RESTAURO - PRÓTESE EM MADEIRA DE LEI (ANGELIN) PARA ESQUADRIAS	M2	156,86	6,00	2,00		8,00	941,16	313,72	0,00	1.254,88
8.18	RESTAURO - NIVELAMENTO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE PASTA DE PÓ DE SERRA E COLA	M2	201,70	9,00	2,00		11,00	1.815,30	403,40	0,00	2.218,70
8.19	RESTAURO - IMUNIZAÇÃO DE ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE K. O TEK	M2	22,30	83,00	21,00		104,00	1.850,90	468,30	0,00	2.319,20
8.20	RESTAURO - LIMPEZA DE FERRAGEM	UN	4,07	70,00	36,40		106,40	284,90	148,15	0,00	433,05
8.21	RESTAURO - APLICAÇÃO DE ANTI-CORROSIVO EM FERRAGEM	UN	2,56	70,00	36,40		106,40	179,20	93,18	0,00	272,38
8.22	RESTAURO - RECONSTITUIÇÃO DE FERROLHOS	UN	53,10	17,00	8,90		25,90	902,70	472,59	0,00	1.375,29
8.23	RESTAURO - RECONSTITUIÇÃO DE DOBRADIÇAS EM CHAPA DE AÇO, DIM. MAX. 3" X 5"	UN	59,66	32,00	16,70		48,70	1.909,12	996,32	0,00	2.905,44
8.24	RESTAURO - LAVAGEM DE PAREDES COM CLORO LÍQUIDO	M2	4,49	716,00	372,40		1.088,40	3.214,84	1.672,08	0,00	4.886,92
8.25	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COMPREENDENDO RASPAGEM, CALAFETAGE M, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM	M2	55,41	8,00	2,00		10,00	443,28	110,82	0,00	554,10
8.26	RESTAURO - INJEÇÃO DE RESINA EPOXI	M	382,75	19,00	5,00		24,00	7.272,25	1.913,75	0,00	9.186,00
8.27	RESTAURO - LAVAGEM DE SUPERFÍCIE COM HIDROJATEAMENTO A UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 1200 LB	M2	16,00	113,00	28,00		141,00	1.808,00	448,00	0,00	2.256,00
8.28	RESTAURO REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DETERIORADO	M2	24,31	4,00	2,10		6,10	97,24	51,05	0,00	148,29
8.29	RESTAURO - IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM APLICAÇÃO A PINCEL DE K-OTEC DILUIDO EM AGUARRÁS	M2	32,76	4,00	2,10		6,10	131,04	68,80	0,00	199,84
8.30	RESTAURO - RESTAURAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA COMPREENDENDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA S DE APOIO ATÉ 20%, RASPAGEM, CALAFETAGEM, ENCERAMENTO E PARQUETAGEM	M2	93,08	4,00	1,00		5,00	372,32	93,08	0,00	465,40
8.31	RESTAURO - COBERTURA PROVISÓRIA SOBRE TELHADOS EXISTENTES (SOBRECOBERTURA), C OM TELHA FIBROCIMENTO 4MM, APOIADA EM PEÇAS 6X6CM, VIGAS EM TÁBUA E TERÇAS 6X6CM, UTILIZAÇÃO = 2 VEZES	M2	86,27	2,00	1,00		3,00	172,54	86,27	0,00	258,81
8.32	RESTAURO - INJEÇÃO DE RESINA EPOXI EM ALVENARIAS DE PEDRA C/ ESPESSURA ENTRE 0,50 A 1,00M	M	668,83	3,00	1,60		4,60	2.006,49	1.070,13	0,00	3.076,62
8.33	RESTAURO - REMOÇÃO DE REPINTURA EM ALVENARIA COM ACETONA E SEM AGLUTINANTE - REV. 03 02/2022	M2	205,14	240,00	124,80		364,80	49.233,60	25.601,47	0,00	74.835,07
8.34	RESTAURO - LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO COM RELATÓRIOS DE OBRAS E FACHADAS	MÊS	909,56	9,00			9,00	8.186,04	0,00	0,00	8.186,04
8.35	RESTAURO - REMOÇÃO DE PINTURA EM PAREDES E ORNATOS	M2	15,54	113,00	58,80		171,80	1.756,02	913,75	0,00	2.669,77
8.36	RESTAURO - TRATAMENTO DE FISSURAS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA TRAÇO 1:3 (SEÇ ÃO ATÉ 5X5CM) - REV 01_11/2021	M	6,40	17,00	8,90		25,90	108,80	56,96	0,00	165,76
8.37	RESTAURO - TRATAMENTO DE FISSURAS EM PEITORIS DE MÁRMORE COM ADESIVO ACRÍLICO - REV 01_11/2021	M	16,25	10,00	5,20		15,20	162,50	84,50	0,00	247,00
8.38	RESTAURO - RECUPERAÇÃO DE ARMADURAS DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PROTEÇÃO COM TINTA NITOPRIMER REV. 01 03/2022	M	53,89	150,00	78,00		228,00	8.083,50	4.203,42	0,00	12.286,92
8.39	RESTAURO - MAPEAMENTO DE DANOS APÓS A REMOÇÃO DE REPINTURA	M2	8,03	540,00	280,80		820,80	4.336,20	2.254,82	0,00	6.591,02
8.40	RESTAURO - EQUIPE DE PESQUISA ARQUEOLÓGICA E CADASTRO - REV 01.	MÊS	22.059,24	2,00			2,00	44.118,48	0,00	0,00	44.118,48
8.41	RESTAURO - DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	46,98	53,00	13,00		66,00	2.489,94	610,74	0,00	3.100,68
8.42	RESTAURO - ARGAMASSA TRAÇO(1:0,24:0,74) - CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA - CONFEC ÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	658,95	11,00	5,80		16,80	7.248,45	3.821,91	0,00	11.070,36
8.43	RESTAURO - EMBOÇO ESPECIAL DE PAREDE, SPESSURA 3CM, COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,2 4:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA)	M2	42,20	8,00	4,20		12,20	337,60	177,24	0,00	514,84
8.44	RESTAURO - REBOCO ESPECIAL INTERNO DE PAREDE, SPESSURA 0,5CM, ARGAMASSA T RAÇO 1:0,24:0,74 (CAL, ARENOSO E AREIA MÉDIA) COM	M2	21,98	8,00	4,20		12,20	175,84	92,32	0,00	268,16
8.45	RESTAURO - HIGIENIZAÇÃO E ANALISE DE PORTAS	M2	42,89	25,00	13,00		38,00	1.072,25	557,57	0,00	1.629,82
8.46	RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO ESTRUTURAL E DO SUPORTE EM MADEIRA_ENXERTOS EM PORTAS ORNAMENTADAS	M2	221,29	25,00	13,00		38,00	5.532,25	2.876,77	0,00	8.409,02
8.47	RESTAURO - DESINFESTAÇÃO E IMUNIZAÇÃO DE ESQUADRIAS PEÇAS POUCO ESPESSAS	M2	110,99	41,00	21,40		62,40	4.550,59	2.375,19	0,00	6.925,78
8.48	RESTAURO - REINTEGRAÇÃO CROMÁTICA DA POLICROMIA EM PINTURA PARIETAL, COM TINT A LATEX P/ EXTERIORES	M2	117,13	94,00	48,90		142,90	11.010,22	5.727,66	0,00	16.737,88
8.49	RESTAURO – RECUPERAÇÃO DOS GRADIS HISTÓRICOS DAS SACADAS	M2	46,97	30,00	15,60		45,60	1.409,10	732,73	0,00	2.141,83
8.50	RESTAURO - CONSOLIDAÇÃO DE MADEIRA DETERIORADA COM RESINAS EPOXI SIKADUR 32 O U SIMILAR	M	56,38	93,00	48,40		141,40	5.243,34	2.728,79	0,00	7.972,13
8.51	MONTAGEM, DESMONTAGEM E LIMPEZA DE LUSTRE DE CRISTAL	UN	4.316,32	4,00	1,00		5,00	17.265,28	4.316,32	0,00	21.581,60
8.52	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA DE SINO	UN	2.598,20	2,00	1,00		3,00	5.196,40	2.598,20	0,00	7.794,60
8.53	LIMPEZA DE SINO	UN	534,16	1,00			1,00	534,16	0,00	0,00	534,16

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ANA PAULA DE ASSUNCAO MARQUES e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em 06/12/2024 às 08:57, conforme Art. 4º, II da Lei 11.419/2006. Acesse em https://pje.tcmro.tc.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listView.seam?x=24120608570000000000000000000 e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.
Este documento foi gerado pelo usuário 010.***.***-** em 06/12/2024 08:57:00 (GMT-04:00)
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 1 usuário externo em 06/12/2024 08:57:00 (GMT-04:00)
Para conferir o original, acesse o site https://pje.tcmro.tc.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/listView.seam e informe o código verificador: 24120608570000000000000000000

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
8	**PAVIMENTAÇÃO/PISO**							**65.776,15**	**12.233,33**	**0,00**	**78.009,48**
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	45,38	34,00	8,50		42,50	1.542,92	385,73	0,00	1.928,65
8.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	53,20	9,00	2,25		11,25	478,80	119,70	0,00	598,50
8.3	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020	M2	192,84	15,00	3,75		18,75	2.892,60	723,15	0,00	3.615,75
8.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	860,51	8,00	2,00		10,00	6.884,08	1.721,02	0,00	8.605,10
8.5	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	355,69	11,00			11,00	3.912,59	0,00	0,00	3.912,59
8.6	PISO EM MÁRMORE APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	442,81	4,00			4,00	1.771,24	0,00	0,00	1.771,24
8.7	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	178,68	41,00			41,00	7.325,88	0,00	0,00	7.325,88
8.8	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M2	108,44	135,00			135,00	14.639,40	0,00	0,00	14.639,40
8.9	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X42CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	162,82	30,00	7,50		37,50	4.884,60	1.221,15	0,00	6.105,75
8.10	ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021	M2	3,60	30,00	7,50		37,50	108,00	27,00	0,00	135,00
8.11	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	208,95	15,00	3,75		18,75	3.134,25	783,56	0,00	3.917,81
8.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	120,00	19,00	9,50		28,50	2.280,00	1.140,00	0,00	3.420,00
8.13	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.AF_06/2014	M2	93,77	38,00	19,00		57,00	3.563,26	1.781,63	0,00	5.344,89
8.14	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².AF_06/2014	M2	159,61	23,00	11,50		34,50	3.671,03	1.835,52	0,00	5.506,55
8.15	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².AF_06/2014	M2	135,45	17,00	8,50		25,50	2.302,65	1.151,33	0,00	3.453,98
8.16	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (PAU D´ARCO) - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 15 CM X 2CM, SOBRE RIPÃO 3,5CMX 5,5CM	M2	245,03	4,00	1,00		5,00	980,12	245,03	0,00	1.225,15
8.17	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI CUMARU/IPÊ CHAMPAGNE - EXTRA, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 20CM X 2CM,SOBRE RIPÃO 3,5CM X 5,5CM	M2	476,30	8,00	2,00		10,00	3.810,40	952,60	0,00	4.763,00
8.18	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUA IS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	110,36	4,00			4,00	441,44	0,00	0,00	441,44
8.19	PISO ALTA RESISTENCIA, E=10MM, APLICADO EM DEGRAUS DE ESCADA (PISO E ESPELHO) , POLIDO ATÉ O ESMERIL 400	M	17,82	8,00			8,00	142,56	0,00	0,00	142,56
8.20	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM P OLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	M2	65,32	11,00			11,00	718,52	0,00	0,00	718,52
8.21	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	29,46	8,00	4,00		12,00	235,68	117,84	0,00	353,52
8.22	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	56,13	1,00	0,50		1,50	56,13	28,07	0,00	84,20
10	**SOLEIRA/RODAPÉ/DEGRAU/PEITORIL**							**23.368,83**	**0,00**	**0,00**	**23.368,83**
10.1	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	94,31	8,00			8,00	754,48	0,00	0,00	754,48
10.2	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	82,90	8,00			8,00	663,20	0,00	0,00	663,20
10.3	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	114,67	11,00			11,00	1.261,37	0,00	0,00	1.261,37
10.4	SOLEIRA CIMENTADA TRAÇO T1, L=33CM E=2CM	M	14,25	21,00			21,00	299,25	0,00	0,00	299,25
10.5	SOLEIRA ALTA RESISTÊNCIA MOLDADA "IN-LOCO", E = 2 CM, L = 15 CM	M	123,19	39,00			39,00	4.804,41	0,00	0,00	4.804,41
10.6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 15 CM, E = 2 CM	M	79,99	19,00			19,00	1.519,81	0,00	0,00	1.519,81
10.7	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L= 18 CM, E = 2 CM	M	107,91	8,00			8,00	863,28	0,00	0,00	863,28
10.8	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, L = 15 CM, E = 2 CM	M	69,58	19,00			19,00	1.322,02	0,00	0,00	1.322,02
10.9	SOLEIRA EM MÁRMORE BRANCO, L = 18 CM, E = 2 CM	M	94,21	17,00			17,00	1.601,57	0,00	0,00	1.601,57
10.10	PEITORIL CIMENTO TRAÇO T1, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 4 CM	M	29,52	17,00			17,00	501,84	0,00	0,00	501,84
10.11	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	110,30	9,00			9,00	992,70	0,00	0,00	992,70
10.12	PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	142,65	11,00			11,00	1.569,15	0,00	0,00	1.569,15
10.13	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 17 CM, ESP = 2 CM	M	75,40	9,00			9,00	678,60	0,00	0,00	678,60

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
10.14	PEITORIL MÁRMORE BRANCO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	M	125,87	9,00			9,00	1.132,83	0,00	0,00	1.132,83
10.15	DEGRAU DE ESCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=32CM, COM 3 FRISOS ANTIDERRAPA NTE	M	237,83	9,00			9,00	2.140,47	0,00	0,00	2.140,47
10.16	DEGRAU DE ESCADA EM MADEIRA, L=32CM	M	362,65	9,00			9,00	3.263,85	0,00	0,00	3.263,85
11	**ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO**							**216.949,52**	**64.571,48**	**0,00**	**281.521,00**
11.1	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 60X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	832,49	2,00	1,00		3,00	1.664,98	832,49	0,00	2.497,47
11.2	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	834,44	2,00	1,00		3,00	1.668,88	834,44	0,00	2.503,32
11.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	860,68	4,00	1,00		5,00	3.442,72	860,68	0,00	4.303,40
11.4	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	749,60	2,00	1,00		3,00	1.499,20	749,60	0,00	2.248,80
11.5	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.379,95	2,00	1,00		3,00	2.759,90	1.379,95	0,00	4.139,85
11.6	PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.913,46	4,00	1,00		5,00	7.653,84	1.913,46	0,00	9.567,30
11.7	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	121,67	2,00	1,00		3,00	243,34	121,67	0,00	365,01
11.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	176,09	3,00	1,00		4,00	528,27	176,09	0,00	704,36
11.9	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	103,31	4,00	1,00		5,00	413,24	103,31	0,00	516,55
11.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	969,88	5,00	1,00		6,00	4.849,40	969,88	0,00	5.819,28
11.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	960,44	7,00	3,50		10,50	6.723,08	3.361,54	0,00	10.084,62
11.12	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.004,66	6,00	3,00		9,00	6.027,96	3.013,98	0,00	9.041,94
11.13	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1.086,85	4,00	2,00		6,00	4.347,40	2.173,70	0,00	6.521,10
11.14	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019COM	M2	1.010,73	2,00	0,50		2,50	2.021,46	505,37	0,00	2.526,83
11.15	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	849,98	1,00	0,00		1,00	849,98	0,00	0,00	849,98
11.16	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	40,60	3,00	0,80		3,80	121,80	32,48	0,00	154,28
11.17	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	68,19	4,00	1,00		5,00	272,76	68,19	0,00	340,95
11.18	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	96,13	5,00	1,30		6,30	480,65	124,97	0,00	605,62
11.19	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	116,71	7,00	1,80		8,80	816,97	210,08	0,00	1.027,05
11.20	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2019	UN	1.131,95	6,00			6,00	6.791,70	0,00	0,00	6.791,70
11.21	PORTA EM AÇO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, EXCLUSIVE VIDROS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	564,50	4,00			4,00	2.258,00	0,00	0,00	2.258,00
11.22	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	517,71	2,00			2,00	1.035,42	0,00	0,00	1.035,42
11.23	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA.AF_04/2019	M2	1,04	1,00	1,00		2,00	1,04	1,04	0,00	2,08

Arquivo contendo assinatura(s) digital(is) em PKCS#7. Verifique em https://verificador.iti.gov.br ou em seu leitor de PDF. Arquivo gerado em 17/04/2024 às 15:37:11 (horário de Brasília). Arquivo contém 1 página(s). Arquivo gerado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou login+Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
10.24	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	2,50	2,00	1,00		3,00	5,00	2,50	0,00	7,50
11.25	LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_04/2019	M2	2,70	4,00	1,00		5,00	10,80	2,70	0,00	13,50
11.26	LIMPEZA DE PORTA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ ALUMÍNIO/ PVC. AF_04/2019	M2	3,88	5,00	1,00		6,00	19,40	3,88	0,00	23,28
12.27	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 60CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	66,29	1,00	1,00		2,00	66,29	66,29	0,00	132,58
11.28	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 70CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	73,69	2,00	1,00		3,00	147,38	73,69	0,00	221,07
11.29	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	81,13	4,00	2,00		6,00	324,52	162,26	0,00	486,78
11.30	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019	UN	88,56	3,00	2,00		5,00	265,68	177,12	0,00	442,80
11.31	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	1.073,49	1,00	1,00		2,00	1.073,49	1.073,49	0,00	2.146,98
11.32	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2.158,73	2,00	1,00		3,00	4.317,46	2.158,73	0,00	6.476,19
11.33	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	2.137,66	2,00	1,00		3,00	4.275,32	2.137,66	0,00	6.412,98
11.34	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	UN	4.286,73	2,00	1,00		3,00	8.573,46	4.286,73	0,00	12.860,19
11.35	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M - FORNECIMENTO	UN	864,84	2,00	1,00		3,00	1.729,68	864,84	0,00	2.594,52
11.36	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M - FORNECIMENTO	UN	1.131,12	5,00	1,00		6,00	5.655,60	1.131,12	0,00	6.786,72
11.37	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 1.00 X 2.10 M - FORNECIMENTO	UN	879,86	2,00	1,00		3,00	1.759,72	879,86	0,00	2.639,58
11.38	PORTA SANFONADA EM PVC 0.90 X 2.10 M, CORES CINZA OU BRANCA, INSTALADA	UN	210,01	2,00	1,00		3,00	420,02	210,01	0,00	630,03
11.39	PORTA EM PVC, SANFONADA, 0.60 X 2.10 M, COR BRANCA, INSTALADA	UN	177,57	4,00	1,00		5,00	710,28	177,57	0,00	887,85
11.40	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.70 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.454,39	2,00	1,00		3,00	2.908,78	1.454,39	0,00	4.363,17
11.41	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.80 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.586,04	1,00	1,00		2,00	1.586,04	1.586,04	0,00	3.172,08
11.42	PORTA EM MADEIRA DE LEI, ALMOFADADA, 0.90 X 2.10 M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	1.852,32	3,00	1,00		4,00	5.556,96	1.852,32	0,00	7.409,28
11.43	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	456,08	11,00	2,75		13,75	5.016,88	1.254,22	0,00	6.271,10
11.44	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	228,49	15,00	3,75		18,75	3.427,35	856,84	0,00	4.284,19
11.45	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	322,32	17,00	4,25		21,25	5.479,44	1.369,86	0,00	6.849,30
11.46	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	796,18	5,00	1,30		6,30	3.980,90	1.035,03	0,00	5.015,93
11.47	JANELA DE MADEIRA (PINUS/EUCALIPTO OU EQUIV.) DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	636,55	12,00	3,00		15,00	7.638,60	1.909,65	0,00	9.548,25
11.48	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	462,02	17,00	4,30		21,30	7.854,34	1.986,69	0,00	9.841,03
11.49	REASSENTAMENTO DE JANELAS/BASCULANTES DE MADEIRA	M2	74,90	10,00	3,00		13,00	749,00	224,70	0,00	973,70
11.50	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, MAX-AR, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	M2	736,74	10,00	3,00		13,00	7.367,40	2.210,22	0,00	9.577,62
11.51	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, EXCLUSIVE VIDRO	M2	527,95	3,00	1,00		4,00	1.583,85	527,95	0,00	2.111,80
11.52	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE POLICARBONATO ANTIVANDALISMO E=6MM, MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO 1X1/4, E CANTONEIRA 1X3/3X1/4	M2	2.199,84	4,00			4,00	8.799,36	0,00	0,00	8.799,36
11.53	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, TIPO CAMARÃO, DUAS FOLHAS MÓVEIS	M2	408,92	11,00	2,80		13,80	4.498,12	1.144,98	0,00	5.643,10
11.54	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS	M	122,08	1,00	0,30		1,30	122,08	36,62	0,00	158,70
11.55	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	107,45	2,00	0,50		2,50	214,90	53,73	0,00	268,63
11.56	CORRIMÃO EM AÇO INOX, ESCOVADO, D=1 1/2"	M	94,55	4,00	1,00		5,00	378,20	94,55	0,00	472,75

Arquivo contendo 1 assinatura e 1 documento digitalizado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha PROCEDIMENTO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
11.57	CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA INTERNA COM FECHADURA DE EMBUTIR C/MAÇANETA, A CABAM. INOX 304 (STAM, LINHA RESIDENCIAL, REF:1801/19 OU SIMILAR) E DOBRADIÇ AS AÇO, TIPO REFORÇADAS, PINO SOLTO C/ BOLAS 3 1/2 " X 2 1/2", ESP. = 2,40MM (LÍDER OU SIMILAR)	CJ	283,99	2,00	1,00		3,00	567,98	283,99	0,00	851,97
11.58	CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA BANHEIRO C/ FECHADURA DE EMBUTIR C/ MAÇANETA, ACABAM. INOX 304 (STAM, LINHA RESIDENCIAL, REF:1820/09 OU SIMILAR) E DOBRADI ÇAS AÇO, TIPO REFORÇADAS, PINO SOLTO C/ BOLAS 3 1/2 " X 2 1/2", ESP = 2,40MM (LIDER OU SIMILAR)	CJ	215,32	2,00	0,50		2,50	430,64	107,66	0,00	538,30
11.59	FECHADURA MAÇANETA EXTERNA COM CHAVE, COR CINZA, PARA PORTA COM BARRA ANTIPÂN ICO SIMPLES, DKS OU SIMILAR	UN	287,40	5,00	1,25		6,25	1.437,00	359,25	0,00	1.796,25
11.60	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	M2	244,26	2,00	0,50		2,50	488,52	122,13	0,00	610,65
11.61	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	387,75	4,00	1,00		5,00	1.551,00	387,75	0,00	1.938,75
11.62	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	397,03	3,00	0,75		3,75	1.191,09	297,77	0,00	1.488,86
11.63	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	425,88	1,00	0,25		1,25	425,88	106,47	0,00	532,35
11.64	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	550,84	2,00	0,50		2,50	1.101,68	275,42	0,00	1.377,10
11.65	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	641,75	4,00	1,00		5,00	2.567,00	641,75	0,00	3.208,75
11.66	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	383,55	2,00	0,50		2,50	767,10	191,78	0,00	958,88
11.67	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	440,27	2,00	0,50		2,50	880,54	220,14	0,00	1.100,68
11.68	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	518,42	5,00	1,25		6,25	2.592,10	648,03	0,00	3.240,13
11.69	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE, SEMI CABINADA, MODELO (UN140/1 ENTRADA)/ADJAC ENTE (ADJ140/2 ENTRADA) DIM. CABINE 1100X1400X1100MM, AÇO INOX, FECHAMENTO AL UMINIO COMP.(ACM) E VIDRO, 02 PARADAS PERC.3M CX. ALVENARIA, DA APTUS OU SIMI LAR	UN	46.416,02	1,00	0,25		1,25	46.416,02	11.604,01	0,00	58.020,03
11.70	ESPELHO PLANO 4MM	M2	622,83	4,00	1,00		5,00	2.491,32	622,83	0,00	3.114,15
11.71	ESPELHO DE CRISTAL 4MM COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	M2	526,68	2,00	0,50		2,50	1.053,36	263,34	0,00	1.316,70
12	**COBERTURA**							**131.535,35**	**11.536,48**	**0,00**	**143.071,83**
12.1	RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESP = 6MM	M2	8,22	3,00	1,00		4,00	24,66	8,22	0,00	32,88
12.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	84,07	4,00	1,00		5,00	336,28	84,07	0,00	420,35
12.3	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	94,65	9,00	2,25		11,25	851,85	212,96	0,00	1.064,81
12.4	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1.448,35	11,00			11,00	15.931,85	0,00	0,00	15.931,85
12.5	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2.021,72	15,00			15,00	30.325,80	0,00	0,00	30.325,80
12.6	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	2.807,93	11,00			11,00	30.887,23	0,00	0,00	30.887,23
12.7	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	154,03	17,00			17,00	2.618,51	0,00	0,00	2.618,51
12.8	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	167,16	11,00			11,00	1.838,76	0,00	0,00	1.838,76
12.9	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	43,98	30,00	11,00		41,00	1.319,40	483,78	0,00	1.803,18
12.10	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	50,35	26,00	9,00		35,00	1.309,10	453,15	0,00	1.762,25
12.11	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	56,35	15,00	4,00		19,00	845,25	225,40	0,00	1.070,65
12.12	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	81,19	8,00	2,00		10,00	649,52	162,38	0,00	811,90
12.13	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	231,15	4,00	1,00		5,00	924,60	231,15	0,00	1.155,75

Arquivo contendo e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Lei 11.419/2006. PROTOCOLO DE ASSINATURA S. Última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
13.14	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	136,10	11,00	3,00		14,00	1.497,10	408,30	0,00	1.905,40
13.15	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	18,68	4,00	1,00		5,00	74,72	18,68	0,00	93,40
13.16	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	34,11	11,00	2,80		13,80	375,21	95,51	0,00	470,72
13.17	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE CONCRETO OU CERÂMICA (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019	M2XKM	162,40	8,00	2,00		10,00	1.299,20	324,80	0,00	1.624,00
13.18	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	13,30	75,00	45,00		120,00	997,50	598,50	0,00	1.596,00
13.19	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	17,05	90,00	54,00		144,00	1.534,50	920,70	0,00	2.455,20
13.20	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	41,89	150,00	38,00		188,00	6.283,50	1.591,82	0,00	7.875,32
13.21	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	25,74	113,00	28,00		141,00	2.908,62	720,72	0,00	3.629,34
13.22	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	37,53	150,00	38,00		188,00	5.629,50	1.426,14	0,00	7.055,64
13.23	RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019	M	69,23	11,00	3,00		14,00	761,53	207,69	0,00	969,22
13.24	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	13,68	662,00			662,00	9.056,16	0,00	0,00	9.056,16
13.25	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	54,74	15,00	4,00		19,00	821,10	218,96	0,00	1.040,06
13.26	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	47,54	15,00	4,00		19,00	713,10	190,16	0,00	903,26
13.27	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	92,75	11,00	3,00		14,00	1.020,25	278,25	0,00	1.298,50
13.28	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM VIGAS. AF_11/2022	KG	33,97	315,00	78,75		393,75	10.700,55	2.675,14	0,00	13.375,69
14	**IMPERMEABILIZAÇÃO/PROTEÇÕES DIVESAS**							**16.940,40**	**2.723,32**	**0,00**	**19.663,72**
14.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 1 DEMÃO TINTA ASFÁLTICA TIP O NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, INCLUSIVE ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO ESP=2C M	M2	103,06	68,00			68,00	7.008,08	0,00	0,00	7.008,08
14.2	IMPERMEABILIZAÇAO FLEXÍVEL, BASE ACRÍLICA, TIPO IGOLFLEX BRANCO SIKA OU SIMIL AR, P/LAJES, CALHAS, VARANDAS, TERRAÇOS E COBERTURAS DE RESERVATORIOS	M2	55,54	20,00	11,00		31,00	1.110,80	610,94	0,00	1.721,74
14.3	IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN PAREDE OU SIMILAR, 03 DEMAÕS	M2	36,52	17,00	4,00		21,00	620,84	146,08	0,00	766,92
14.4	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BALDRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TIPO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	28,45	19,00			19,00	540,55	0,00	0,00	540,55
14.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFICIE C/ARGAMASSA 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESP=2,5CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	M2	28,57	9,00	2,00		11,00	257,13	57,14	0,00	314,27
14.6	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ MANTA ASFÁLTICA 4MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER, EXCETO PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	148,20	17,00	4,00		21,00	2.519,40	592,80	0,00	3.112,20
14.7	IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER PARA COLAGEM DE MANTA ASFÁ LTICA (EXCLUSIVE A MANTA ASFALTICA)	M2	27,74	60,00	15,00		75,00	1.664,40	416,10	0,00	2.080,50
14.8	IMPERMEABILIZAÇÃO SEMI-FLEXÍVEL COM SIKATOP 100 BI-COMPONENTE, COR CINZA, COM 3 DEMÃOS CRUZADAS E REFORÇO COM TELA DE FIBRA DE VIDRO MALHA 10X10MM, APLICAD O EM PAREDES ENTERRADAS, SUBSOLOS, CAIXAS D'ÁGUA, ÁREAS FRIAS E EM CONTATO CO M ESGOTO	M2	59,74	17,00	9,00		26,00	1.015,58	537,66	0,00	1.553,24
14.9	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 25MM (ISOVER-SANTA MARINA R EF PSI - 30/25MM OU SIMILAR)	M2	32,37	17,00	4,00		21,00	550,29	129,48	0,00	679,77
14.10	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA R EF PSI - 30/50MM OU SIMILAR)	M2	58,28	15,00	4,00		19,00	874,20	233,12	0,00	1.107,32
14.11	REMOÇÃO E LIMPEZA DO ISOLAMENTO ACÚSTICO COM APLICAÇÃO DE CELULOSE COM UMA SU PERFÍCIE UNIFORME, PÉ DIREITO > 6,00M, ?INCLUSO ALUGUEL DE PLATAFORMA E EXPURGO	M2	70,83	11,00			11,00	779,13	0,00	0,00	779,13
15	**FORRO**							**63.311,57**	**16.645,36**	**0,00**	**79.956,93**

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
14.1	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	49,32	60,00	15,00		75,00	2.959,20	739,80	0,00	3.699,00
14.2	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	91,32	15,00	5,00		20,00	1.369,80	456,60	0,00	1.826,40
14.3	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	85,56	38,00	10,00		48,00	3.251,28	855,60	0,00	4.106,88
14.4	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	176,69	23,00			23,00	4.063,87	0,00	0,00	4.063,87
14.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	42,95	15,00	5,00		20,00	644,25	214,75	0,00	859,00
14.6	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	94,84	11,00	3,00		14,00	1.043,24	284,52	0,00	1.327,76
14.7	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	93,35	15,00	4,00		19,00	1.400,25	373,40	0,00	1.773,65
14.8	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	216,51	11,00			11,00	2.381,61	0,00	0,00	2.381,61
14.9	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_05/2017	M	3,36	15,00	4,00		19,00	50,40	13,44	0,00	63,84
14.10	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA- FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	16,26	23,00	6,00		29,00	373,98	97,56	0,00	471,54
14.11	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017	M	49,61	38,00			38,00	1.885,18	0,00	0,00	1.885,18
14.12	ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_PS	M	44,98	11,00	3,00		14,00	494,78	134,94	0,00	629,72
14.13	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	97,22	15,00			15,00	1.458,30	0,00	0,00	1.458,30
14.14	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	105,72	11,00			11,00	1.162,92	0,00	0,00	1.162,92
14.15	FORRO DE MADEIRA LAMBRI CUMARU/IPÊ CHAMPANHE, RÉGUA DE 10CM, E= 9MM, INCLUSI VE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO	M2	210,09	26,00			26,00	5.462,34	0,00	0,00	5.462,34
14.16	FORRO DE MADEIRA LAMBRI PAU D'ARCO, E = 6,4 MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFO), INSTALADO	M2	148,93	19,00			19,00	2.829,67	0,00	0,00	2.829,67
14.17	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60 X 60 CM, C/ ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO, INC LUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M2	117,57	49,00	22,00		71,00	5.760,93	2.586,54	0,00	8.347,47
14.18	FORRO DE MADEIRA ANGELIN, EM RÉGUAS 10 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO DE SUPORTE (SARRAFOS), INSTALADO	M2	285,06	15,00			15,00	4.275,90	0,00	0,00	4.275,90
14.19	FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60X60 CM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM RIPÕES 3 ,5CM X 5,5CM, INSTALADO	M2	85,20	9,00	4,50		13,50	766,80	383,40	0,00	1.150,20
14.20	MONTAGEM DE FORRO DE PVC, EM RÉGUAS LARG =100 MM	M2	27,97	8,00	2,00		10,00	223,76	55,94	0,00	279,70
14.21	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM, MODE LO GESSOLYNE OU SIMILAR, INSTALADO	M2	85,25	11,00	6,00		17,00	937,75	511,50	0,00	1.449,25
14.22	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, MARCA "SONEX" OU SIMILAR, INSTALADO	M2	94,62	8,00	5,00		13,00	756,96	473,10	0,00	1.230,06
14.23	FORRO DE GESSO ACARTONADO, COR BRANCA, PLACA 1243 X 618MM, MARCA GYPSUM MODEL O GESSOLYNE, OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M2	66,99	11,00	5,00		16,00	736,89	334,95	0,00	1.071,84
14.24	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL DIM.1200X600X16MM, ABSORÇÃO SONORA NRC = 0,55, REFLEXÃO LUZ = 0,79, MARCA ARMSTRONG, REF. CLEAN ROOM, OU SIMILAR , RESIST. FOGO: CLASSE A, INSTALADO INCLUSIVE SOBRE PERFÍS METÁLICOS	M2	99,87	165,00	82,50		247,50	16.478,55	8.239,28	0,00	24.717,83
14.25	FORN. C/ INST. DE FORRO ACÚSTICO CONST. DE PAINEL RÍGIDO EM LÃ DE ROCHA BASÁL ICA, ESP DE 25 MM, REVEST. EM SUA FACE VISÍVEL C/ UM FILME DE VEU DE VIDRO NA COR PRETA, ELEV. ÍND DE ADSORÇÃO SONORA, BAIXA CONDUT. TÉRMICA OBRA: (CONSER VÁTORIO DE MÚSICA)	M2	133,84	19,00	6,65		25,65	2.542,96	890,04	0,00	3.433,00
15	**REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE**							**19.197,29**	**8.990,21**	**0,00**	**28.187,50**
15.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	494,31	8,00	2,00		10,00	3.954,48	988,62	0,00	4.943,10
15.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	9,23	38,00	10,00		48,00	350,74	92,30	0,00	443,04
15.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	8,89	15,00	4,00		19,00	133,35	35,56	0,00	168,91
15.4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,95	23,00	6,00		29,00	113,85	29,70	0,00	143,55
15.5	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	7,43	8,00	2,00		10,00	59,44	14,86	0,00	74,30

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
15.6	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	48,01	11,00	8,30		19,30	528,11	398,48	0,00	926,59
15.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	45,87	11,00	8,30		19,30	504,57	380,72	0,00	885,29
15.8	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	83,02	44,00	33,00		77,00	3.652,88	2.739,66	0,00	6.392,54
15.9	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	79,31	11,00	8,30		19,30	872,41	658,27	0,00	1.530,68
15.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022	M2	99,46	9,00	6,80		15,80	895,14	676,33	0,00	1.571,47
15.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICA E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	74,01	17,00	12,00		29,00	1.271,77	957,57	0,00	2.229,34
15.12	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA / ADESIVO B IANCO) - REVISADO 08/2015	M2	13,84	11,00	3,00		14,00	152,24	41,52	0,00	193,76
15.13	CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REV ISASA 08/2015	M2	12,12	17,00	4,00		21,00	206,04	48,48	0,00	254,52
15.14	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE ATLÂNTICO, COR VERM ELHA, REF. AÇORES - SG 8010, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, RE JUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	334,11	9,00	2,00		11,00	3.006,99	668,22	0,00	3.675,21
15.15	PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA ATLAS, SÉRIE PRAIAS, COR BRANCA C/BORDAS AZULADAS, REF. CAMBURI - SG 8450, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR)	M2	211,14	11,00	3,00		14,00	2.322,54	633,42	0,00	2.955,96
15.16	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,0 CM	M2	33,17	15,00	11,30		26,30	497,55	374,82	0,00	872,37
15.17	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO SIMPLES (0,12 X 0,30 X 1,00M), SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	37,04	11,00	3,00		14,00	407,44	111,12	0,00	518,56
15.18	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS COM GESSO DE 0,7CM	M2	21,56	9,00	5,00		14,00	194,04	107,80	0,00	301,84
15.19	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 60CM - REV 01_05/2022	M2	8,19	9,00	4,00		13,00	73,71	32,76	0,00	106,47
16	**INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LÓGICAS**							**267.423,96**	**88.537,07**	**0,00**	**355.961,03**
16.1	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	102,15	2,00	1,00		3,00	204,30	102,15	0,00	306,45
16.2	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,01	525,00	131,00		656,00	7.880,25	1.966,31	0,00	9.846,56
16.3	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2 "	M	9,15	263,00	66,00		329,00	2.406,45	603,90	0,00	3.010,35
16.4	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 2 1/2"A 4 "	M	14,03	263,00	66,00		329,00	3.689,89	925,98	0,00	4.615,87
16.5	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30M. AF_02/2021	M3	88,04	8,00	2,00		10,00	704,32	176,08	0,00	880,40
16.6	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	16,15	4,00	1,00		5,00	64,60	16,15	0,00	80,75
16.7	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	28,15	11,00	3,00		14,00	309,65	84,45	0,00	394,10
16.8	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	33,80	15,00	4,00		19,00	507,00	135,20	0,00	642,20
16.9	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32MM (1 1/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	43,14	19,00	5,00		24,00	819,66	215,70	0,00	1.035,36
16.10	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO SEM COSTURA D= 4" - FORNECIMENTO	UN	1.418,23	4,00	1,00		5,00	5.672,92	1.418,23	0,00	7.091,15
16.11	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 1 1/4" X 3M	UN	236,67	11,00	3,00		14,00	2.603,37	710,01	0,00	3.313,38
16.12	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2" X 3M	UN	302,14	8,00	2,00		10,00	2.417,12	604,28	0,00	3.021,40
16.13	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 2 1/2" X 3M	UN	425,44	10,00	3,00		13,00	4.254,40	1.276,32	0,00	5.530,72

Anexo conferido e assinado via certificado digital e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

Arquivo contendo certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login Somma. PROTOCOLO DE ASSINATURA. Última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
10.14	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 3" X 3M	UN	524,79	11,00	3,00		14,00	5.772,69	1.574,37	0,00	7.347,06
10.15	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,00	4,00	1,00		5,00	36,00	9,00	0,00	45,00
10.16	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,02	15,00	4,00		19,00	150,30	40,08	0,00	190,38
10.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,01	9,00	2,00		11,00	117,09	26,02	0,00	143,11
10.18	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,60	30,00	8,00		38,00	438,00	116,80	0,00	554,80
10.19	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,87	38,00	10,00		48,00	413,06	108,70	0,00	521,76
10.20	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	12,71	75,00	19,00		94,00	953,25	241,49	0,00	1.194,74
10.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,66	23,00	6,00		29,00	383,18	99,96	0,00	483,14
10.22	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20,63	19,00	5,00		24,00	391,97	103,15	0,00	495,12
10.23	CABO DE COBRE NÚ 25 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (4,51M/KG)	KG	131,27	212,00	85,00		297,00	27.829,24	11.157,95	0,00	38.987,19
10.24	CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (7,04M/KG)	KG	146,01	199,00	80,00		279,00	29.055,99	11.680,80	0,00	40.736,79
10.25	CABO DE COBRE NÚ 10 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (10,85M/KG)	KG	134,78	159,00	64,00		223,00	21.430,02	8.625,92	0,00	30.055,94
10.26	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,94	75,00	41,00		116,00	220,50	120,54	0,00	341,04
10.27	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,24	8,00	4,00		12,00	33,92	16,96	0,00	50,88
10.28	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,48	165,00	89,00		254,00	1.069,20	576,72	0,00	1.645,92
10.29	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	9,03	383,00	207,00		590,00	3.458,49	1.869,21	0,00	5.327,70
10.30	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16,03	39,00	21,00		60,00	625,17	336,63	0,00	961,80
10.31	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	23,16	24,00	10,00		34,00	555,84	231,60	0,00	787,44
10.32	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	27,10	38,00	15,00		53,00	1.029,80	406,50	0,00	1.436,30
10.33	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	37,43	60,00	24,00		84,00	2.245,80	898,32	0,00	3.144,12
10.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	54,25	26,00	7,00		33,00	1.410,50	379,75	0,00	1.790,25
10.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	75,06	38,00	10,00		48,00	2.852,28	750,60	0,00	3.602,88
10.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	97,01	30,00	8,00		38,00	2.910,30	776,08	0,00	3.686,38
10.37	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	126,03	19,00	5,00		24,00	2.394,57	630,15	0,00	3.024,72
10.38	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X2", SISTEMA "X", COM TAMPA	UN	21,02	10,00	3,00		13,00	210,20	63,06	0,00	273,26
10.39	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4"X4", SISTEMA "X", COM TAMPA	UN	22,95	9,00	2,00		11,00	206,55	45,90	0,00	252,45
10.40	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.40 X 0.40M	UN	228,40	2,00	1,00		3,00	456,80	228,40	0,00	685,20
10.41	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.60 X 0.60 X 0.15M	UN	231,22	2,00	1,00		3,00	462,44	231,22	0,00	693,66
10.42	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0, 80X0,80X0,30M	UN	414,95	1,00	1,00		2,00	414,95	414,95	0,00	829,90
10.43	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.50 X 0.50 X 0.50M	UN	314,51	1,00	1,00		2,00	314,51	314,51	0,00	629,02
10.44	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3.244,47	2,00	1,00		3,00	6.488,94	3.244,47	0,00	9.733,41
10.45	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6.237,88	1,00	0,00		1,00	6.237,88	0,00	0,00	6.237,88
10.46	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8.317,16	1,00	0,00		1,00	8.317,16	0,00	0,00	8.317,16

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
13.47	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	104,37	9,00	2,00		11,00	939,33	208,74	0,00	1.148,07
13.48	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	155,56	8,00	2,00		10,00	1.244,48	311,12	0,00	1.555,60
13.49	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	23,85	1,00	1,00		2,00	23,85	23,85	0,00	47,70
13.50	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 16 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	17,54	2,00	1,00		3,00	35,08	17,54	0,00	52,62
13.51	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	21,27	4,00	2,00		6,00	85,08	42,54	0,00	127,62
13.52	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	21,74	2,00	1,00		3,00	43,48	21,74	0,00	65,22
13.53	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 15 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	20,16	1,00	1,00		2,00	20,16	20,16	0,00	40,32
13.54	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 50 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	29,10	2,00	1,00		3,00	58,20	29,10	0,00	87,30
13.55	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 90 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA	UN	98,29	1,00	1,00		2,00	98,29	98,29	0,00	196,58
13.56	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 35 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	26,47	2,00	1,00		3,00	52,94	26,47	0,00	79,41
13.57	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	53,55	1,00	1,00		2,00	53,55	53,55	0,00	107,10
13.58	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 60 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	75,63	2,00	1,00		3,00	151,26	75,63	0,00	226,89
13.59	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 20 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 5KA	UN	65,91	1,00	1,00		2,00	65,91	65,91	0,00	131,82
13.60	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 15 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	71,85	2,00	1,00		3,00	143,70	71,85	0,00	215,55
13.61	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 25 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 5KA	UN	71,85	1,00	1,00		2,00	71,85	71,85	0,00	143,70
13.62	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A, PADRÃO NEMA (LINHA BRANCA)	UN	75,00	3,00	2,00		5,00	225,00	150,00	0,00	375,00
13.63	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA)	UN	388,76	1,00	1,00		2,00	388,76	388,76	0,00	777,52
13.64	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 175 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 10KA	UN	388,54	3,00	2,00		5,00	1.165,62	777,08	0,00	1.942,70
13.65	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 10KA	UN	272,91	4,00	2,00		6,00	1.091,64	545,82	0,00	1.637,46
13.66	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA	UN	194,15	1,00	1,00		2,00	194,15	194,15	0,00	388,30
13.67	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 10KA	UN	388,76	1,00	1,00		2,00	388,76	388,76	0,00	777,52
13.68	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 90 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), 5KA	UN	162,25	4,00	2,00		6,00	649,00	324,50	0,00	973,50
13.69	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 30KA, COM DISPARADOR ELETRONICO DE 100 A 250 A	UN	1.651,70	1,00	1,00		2,00	1.651,70	1.651,70	0,00	3.303,40
13.70	PARAFUSO COM BUCHA S-8	UN	4,17	89,00	48,00		137,00	371,13	200,16	0,00	571,29
13.71	PARAFUSO COM BUCHA S-10	UN	1,88	75,00	41,00		116,00	141,00	77,08	0,00	218,08
13.72	INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	43,67	26,00	14,00		40,00	1.135,42	611,38	0,00	1.746,80
13.73	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	59,03	19,00	10,00		29,00	1.121,57	590,30	0,00	1.711,87
13.74	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA (ESPELHO LISO) PARA CAIXA 4" X 2"	UN	7,94	1,00	1,00		2,00	7,94	7,94	0,00	15,88
13.75	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,09	17,00	7,00		24,00	477,53	196,63	0,00	674,16
13.76	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75,03	8,00	4,00		12,00	600,24	300,12	0,00	900,36
13.77	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	103,66	11,00	5,00		16,00	1.140,26	518,30	0,00	1.658,56
13.78	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	100,30	8,00	4,00		12,00	802,40	401,20	0,00	1.203,60
13.79	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	134,87	17,00	7,00		24,00	2.292,79	944,09	0,00	3.236,88

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou login/senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS: última página do arquivo.

Arquivo consultado e assinado digitalmente pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, mediante login/senha pessoal e certificado digital. Acesse o processo em https://servicos.tcesc.tc.br/validar e informe o código de validação da última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
16.80	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	242,48	8,00	4,00		12,00	1.939,84	969,92	0,00	2.909,76
16.81	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR DE PARTIDA CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	75,03	1,00	1,00		2,00	75,03	75,03	0,00	150,06
16.82	PROJETOR PHILLIPS REF. HNF003 COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 1000 W, INCLUSIVE REATOR EXTERNO E IGNITOR OU SIMILAR	UN	1.515,10	2,00	1,00		3,00	3.030,20	1.515,10	0,00	4.545,30
16.83	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF.MT-2233, MARCA DECORLUX OU SI MILAR	UN	9,68	1,00	1,00		2,00	9,68	9,68	0,00	19,36
16.84	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 20 W	UN	23,39	1,00	1,00		2,00	23,39	23,39	0,00	46,78
16.85	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 20 W	UN	25,91	4,00	2,00		6,00	103,64	51,82	0,00	155,46
16.86	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 1 X 40 W	UN	24,43	2,00	1,00		3,00	48,86	24,43	0,00	73,29
16.87	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	34,37	1,00	1,00		2,00	34,37	34,37	0,00	68,74
16.88	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	1,37	150,00	60,00		210,00	205,50	82,20	0,00	287,70
16.89	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	23,44	74,00	30,00		104,00	1.734,56	703,20	0,00	2.437,76
16.90	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	25,39	9,00	4,00		13,00	228,51	101,56	0,00	330,07
16.91	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 16/18 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	48,77	38,00	21,00		59,00	1.853,26	1.024,17	0,00	2.877,43
16.92	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T8 DE 32/36 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	55,43	24,00	13,00		37,00	1.330,32	720,59	0,00	2.050,91
16.93	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	55,13	8,00	4,00		12,00	441,04	220,52	0,00	661,56
16.94	LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T5 DE 14 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS	UN	51,53	11,00	6,00		17,00	566,83	309,18	0,00	876,01
16.95	LÂMPADA COMPACTA DE LED 6 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,95	13,00	7,00		20,00	207,35	111,65	0,00	319,00
16.96	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,92	13,00	7,00		20,00	219,96	118,44	0,00	338,40
16.97	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	39,74	9,00	4,00		13,00	357,66	158,96	0,00	516,62
16.98	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	27,33	8,00	4,00		12,00	218,64	109,32	0,00	327,96
16.99	CONECTOR MODULAR RJ-45 COM CAIXA DE SOBREPOR, FORNECIMENTO	UN	117,29	1,00	1,00		2,00	117,29	117,29	0,00	234,58
16.10	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	2.799,16	1,00	0,00		1,00	2.799,16	0,00	0,00	2.799,16
16.10	RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1.403,79	1,00	0,00		1,00	1.403,79	0,00	0,00	1.403,79
16.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 70 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	70,45	10,00	3,00		13,00	704,50	211,35	0,00	915,85
16.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 500 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	157,71	23,00	6,00		29,00	3.627,33	946,26	0,00	4.573,59
16.10	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X ".	UN	35,65	19,00	10,00		29,00	677,35	356,50	0,00	1.033,85
16.10	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 20 A, COM CAIXA, "SISTEMA X "	UN	37,75	30,00	16,00		46,00	1.132,50	604,00	0,00	1.736,50
16.106	REFLETOR MODULAR LED DC COM DPS 2 X 50W DE POTÊNCIA, ALUMÍNIO, 5000K, 150LM/W , AUTOVOLT, BRANCA, REF.: RFMLED-DC-DPS-150-100-50-3C-ME, DA MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	1.681,51	20,00	5,00		25,00	33.630,20	8.407,55	0,00	42.037,75
16.107	REFLETOR LED HOLOFOTE RGB 50W COLORIDO COM CONTROLE REMOTO	UN	2.354,97	13,00	3,00		16,00	30.614,61	7.064,91	0,00	37.679,52
16.108	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE	M	129,28	20,00	11,00		31,00	2.585,60	1.422,08	0,00	4.007,68
16.109	CRIMPAGEM DE CABOS DE REDE	UN	7,52	20,00	11,00		31,00	150,40	82,72	0,00	233,12
17	**INSTALAÇÃO HIDRO SANITÁRIA**							**84.788,33**	**19.460,58**	**0,00**	**104.248,91**
17.1	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,01	188,00	102,00		290,00	2.821,88	1.531,02	0,00	4.352,90
17.2	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2 "	M	9,15	94,00	51,00		145,00	860,10	466,65	0,00	1.326,75
17.3	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 2 1/2"A 4 "	M	14,03	94,00	51,00		145,00	1.318,82	715,53	0,00	2.034,35
17.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	88,04	8,00			8,00	704,32	0,00	0,00	704,32
17.5	REATERRO MANUAL DE VALAS OU ÁREAS, COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO, UTILIZANDO COMPACTADOR À PERCUSSÃO SAPINHO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M3	16,15	6,00			6,00	96,90	0,00	0,00	96,90
17.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	21,51	5,00	1,00		6,00	107,55	21,51	0,00	129,06

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
17.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	5,91	30,00	8,00		38,00	177,30	47,28	0,00	224,58
17.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	11,83	5,00	1,00		6,00	59,15	11,83	0,00	70,98
17.9	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,13	8,00	2,00		10,00	145,04	36,26	0,00	181,30
17.10	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	20,05	10,00	3,00		13,00	200,50	60,15	0,00	260,65
17.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	32,16	188,00	47,00		235,00	6.046,08	1.511,52	0,00	7.557,60
17.12	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	52,42	5,00	1,00		6,00	262,10	52,42	0,00	314,52
17.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	72,22	12,00	3,00		15,00	866,64	216,66	0,00	1.083,30
17.14	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	17,59	38,00	21,00		59,00	668,42	369,39	0,00	1.037,81
17.15	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	23,79	30,00	16,00		46,00	713,70	380,64	0,00	1.094,34
17.16	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	40,57	24,00	13,00		37,00	973,68	527,41	0,00	1.501,09
17.17	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	51,45	54,00	29,00		83,00	2.778,30	1.492,05	0,00	4.270,35
17.18	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	27,85	90,00	49,00		139,00	2.506,50	1.364,65	0,00	3.871,15
17.19	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	34,57	26,00	14,00		40,00	898,82	483,98	0,00	1.382,80
17.20	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	71,49	30,00	16,00		46,00	2.144,70	1.143,84	0,00	3.288,54
17.21	CAIXA DE INSPEÇÃO 0,30 X 0,30 X 0,40M	UN	151,34	1,00			1,00	151,34	0,00	0,00	151,34
17.22	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	616,76	2,00			2,00	1.233,52	0,00	0,00	1.233,52
17.23	CONSERTO DE CAIXA DE INSPEÇÃO COM DEMOLIÇÃO DA EXISTENTE	UN	185,43	1,00	1,00		2,00	185,43	185,43	0,00	370,86
17.24	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM UMA ENTRADA E UMA SAIDA, D = 100X100X50MM, REF. Nº61, ACABAMENTO BRANCO, MARCA AKROS OU SIMILAR	UN	39,45	9,00	2,00		11,00	355,05	78,90	0,00	433,95
17.25	CAIXA SIFONADA EM PVC,100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, C/GRELHA E PORTA GRELHA	UN	35,25	4,00	1,00		5,00	141,00	35,25	0,00	176,25
17.26	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR	UN	53,04	1,00			1,00	53,04	0,00	0,00	53,04
17.27	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D=100X100X50MM, PVC, BRANCA, COM TAMPA CEGA, TIGRE OU SIMILAR	UN	36,28	1,00			1,00	36,28	0,00	0,00	36,28
17.28	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	17,59	1,00	1,00		2,00	17,59	17,59	0,00	35,18
17.29	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,40	1,00	1,00		2,00	20,40	20,40	0,00	40,80
17.30	RALO SECO EM PVC 100 X 100 X 53 MM, P/ TERRAÇO, COM GRELHA QUADRADA PVC ACABAMENTO CROMADO	UN	44,31	1,00	1,00		2,00	44,31	44,31	0,00	88,62
17.31	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL, LINHA POPULAR, COM ASSENTO PLASTICO UNIVERSAL BRANCO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO, EXCETO CAIXA DESCARGA - REV04	UN	350,40	2,00	1,00		3,00	700,80	350,40	0,00	1.051,20
17.32	TANQUE DE LOUCA (DECA REFTQ 03) COM COLUNA (DECA REFCT 25), COM TORNEIRA METÁLICA (DECA LINHA C23 REF 1153), C/ VÁLVULA DE PLÁSTICO E CONJUNTO DE FIXAÇÃO OU SIMILARES	UN	1.376,52	1,00			1,00	1.376,52	0,00	0,00	1.376,52
17.33	VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/ CANOPLA LISA 32 MM (1 1/4")	UN	298,33	2,00			2,00	596,66	0,00	0,00	596,66
17.34	VÁLVULA EM PVC PARA LAVATÓRIO, CUBA OU MICTÓRIO, ACABAMENTO BRANCO, ASTRA VL5 (1", COM TAMPA, LADRÃO E CUNHO, COMPLETO) OU SIMILAR	UN	16,22	1,00	0,00		1,00	16,22	0,00	0,00	16,22
17.35	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	179,99	2,00	1,00		3,00	359,98	179,99	0,00	539,97
17.36	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	23,14	4,00	1,00		5,00	92,56	23,14	0,00	115,70
17.37	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,59	1,00	1,00		2,00	12,59	12,59	0,00	25,18
17.38	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,36	10,00	3,00		13,00	113,60	34,08	0,00	147,68
17.39	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,85	10,00	3,00		13,00	128,50	38,55	0,00	167,05
17.40	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	468,82	1,00			1,00	468,82	0,00	0,00	468,82

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login gov.br. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
1.41	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 1 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1" , RECALQUE=1", PR. MÁX. 28 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/H) : (26-2,5)(23-4,2)(20-5,2)(17- 6,3)(14-7,0), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	2.347,08	1,00	1,00		2,00	2.347,08	2.347,08	0,00	4.694,16
1.42	CONJUNTO MOTO-BOMBA COM MOTOR DE 3 CV, TRIFÁSICO, BOMBA CENTRÍFUGA, SUCÇÃO=1 1/4", RECALQUE=1", PR. MÁX. 42 MCA, ALT. SUCÇÃO 8 MCA. FAIXAS HM (M) - Q (M3/ H) : (38-7,2)(34-9,9)(30-12,1)(26-13,9)(23-15,1)(20-16,3), INCLUSIVE CHAVE DE PARTIDA DIRETA	UN	3.688,58	1,00			1,00	3.688,58	0,00	0,00	3.688,58
1.43	BOMBA SCHNEIDER MOD BPI ACOPLADA EM MOTOR ELÉTRICO 5 CV, SUCÇÃO E RECALQUE D= 2 1/2"	UN	7.739,46	1,00			1,00	7.739,46	0,00	0,00	7.739,46
1.44	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFASICA, MOTOR 7.5 CV, SCHNEIDER BC-21 OU S IMILAR	UN	8.019,36	1,00			1,00	8.019,36	0,00	0,00	8.019,36
1.45	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,57	4,00	1,00		5,00	26,28	6,57	0,00	32,85
1.46	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_06/2022	UN	8,19	2,00	1,00		3,00	16,38	8,19	0,00	24,57
1.47	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 40 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,51	4,00	1,00		5,00	42,04	10,51	0,00	52,55
1.48	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,63	2,00	1,00		3,00	17,26	8,63	0,00	25,89
1.49	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	26,78	5,00	2,00		7,00	133,90	53,56	0,00	187,46
1.50	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 X 50 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	31,00	6,00	2,00		8,00	186,00	62,00	0,00	248,00
1.51	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	34,03	1,00	1,00		2,00	34,03	34,03	0,00	68,06
1.52	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	63,33	2,00	1,00		3,00	126,66	63,33	0,00	189,99
1.53	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	109,34	2,00	1,00		3,00	218,68	109,34	0,00	328,02
1.54	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	150,87	1,00	1,00		2,00	150,87	150,87	0,00	301,74
1.55	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	299,68	2,00	1,00		3,00	599,36	299,68	0,00	899,04
1.56	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	97,33	1,00	1,00		2,00	97,33	97,33	0,00	194,66
1.57	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	85,59	1,00	1,00		2,00	85,59	85,59	0,00	171,18
1.58	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	373,98	1,00			1,00	373,98	0,00	0,00	373,98
1.59	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/4", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	305,72	2,00			2,00	611,44	0,00	0,00	611,44
1.60	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	126,80	4,00			4,00	507,20	0,00	0,00	507,20
1.61	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	190,52	1,00			1,00	190,52	0,00	0,00	190,52
1.62	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO TIPO 2 - RAMAL INTERNO ATÉ CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	261,04	1,00			1,00	261,04	0,00	0,00	261,04
1.63	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	15,01	5,00	3,00		8,00	75,05	45,03	0,00	120,08
1.64	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	16,17	5,00	3,00		8,00	80,85	48,51	0,00	129,36
1.65	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	22,42	5,00	3,00		8,00	112,10	67,26	0,00	179,36
1.66	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	28,45	5,00	3,00		8,00	142,25	85,35	0,00	227,60
1.67	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	35,43	5,00	3,00		8,00	177,15	106,29	0,00	283,44
1.68	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	M	39,61	5,00	3,00		8,00	198,05	118,83	0,00	316,88
1.69	RALO SECO EM PVC D = 100 MM, C/ SAÍDA SOLDAVEL 40 MM, COM GRELHA REDONDA ACA BAMENTO BRANCO	UN	37,38	1,00	1,00		2,00	37,38	37,38	0,00	74,76
1.70	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.AF_06/2022	UN	38,40	1,00	1,00		2,00	38,40	38,40	0,00	76,80

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
11.71	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.AF_06/2022	UN	96,57	1,00	1,00		2,00	96,57	96,57	0,00	193,14
11.72	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	47,79	1,00	1,00		2,00	47,79	47,79	0,00	95,58
11.73	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.AF_08/2022	UN	99,60	2,00	1,00		3,00	199,20	99,60	0,00	298,80
11.74	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SI FÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	502,58	4,00			4,00	2.010,32	0,00	0,00	2.010,32
11.75	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA (DECA REF C-1), C/ SI FÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. D E FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	652,91	2,00			2,00	1.305,82	0,00	0,00	1.305,82
11.76	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF L-510 OU SIMILAR) COM CO LUNA SUSPENSA, (DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF. C-510 OU SIMILAR), C/ S IFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	781,97	2,00			2,00	1.563,94	0,00	0,00	1.563,94
11.77	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃ O CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UN	502,84	6,00			6,00	3.017,04	0,00	0,00	3.017,04
11.78	CAIXA DE GORDURA "CG" 60 X 60 X 65CM	UN	659,47	1,00			1,00	659,47	0,00	0,00	659,47
11.79	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	659,05	3,00	1,00		4,00	1.977,15	659,05	0,00	2.636,20
11.80	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO EM PVC (MONTANA, LINHA ELEGANCE OU SIMILAR)	UN	1.078,69	2,00	1,00		3,00	2.157,38	1.078,69	0,00	3.236,07
11.81	TORNEIRA DE BÓIA P/CAIXA D'AGUA D = 1 1/4" (DECA OU SIMILAR)	UN	122,42	4,00	1,00		5,00	489,68	122,42	0,00	612,10
11.82	TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CROMADA E SIFÃO PVC	UN	762,90	1,00			1,00	762,90	0,00	0,00	762,90
11.83	TORNEIRA DE METAL Ø 1/2" P/ LAVATÓRIO (DECA REF 1190 C-40 OU SIMILAR)	UN	127,34	4,00	2,00		6,00	509,36	254,68	0,00	764,04
11.84	ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL.	UN	53,96	23,00	6,00		29,00	1.241,08	323,76	0,00	1.564,84
11.85	DUCHA CROMADA, DECA, LINHA DUNA 1984 C 61 OU SIMILAR	UN	400,57	11,00			11,00	4.406,27	0,00	0,00	4.406,27
11.86	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	133,77	8,00	4,00		12,00	1.070,16	535,08	0,00	1.605,24
11.87	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN	47,43	8,00	4,00		12,00	379,44	189,72	0,00	569,16
11.88	DISPENSER, EM PLÁSTICO, PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO	UN	88,52	8,00	4,00		12,00	708,16	354,08	0,00	1.062,24
11.89	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,20X0,60M C/ 01 CUBA, VÁLVULA CR OMADA, SIFÃO CROMADO E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.04	UN	859,38	2,00			2,00	1.718,76	0,00	0,00	1.718,76
11.90	CHUVEIRO ELÉTRICO DE PLÁSTICO (LORENZETTI OU SIMILAR)	UN	114,21	1,00			1,00	114,21	0,00	0,00	114,21
11.91	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	642,17	2,00			2,00	1.284,34	0,00	0,00	1.284,34
11.92	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1.019,83	1,00			1,00	1.019,83	0,00	0,00	1.019,83
11.93	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=60CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	162,89	1,00			1,00	162,89	0,00	0,00	162,89
11.94	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=90CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN	200,55	2,00			2,00	401,10	0,00	0,00	401,10
11.95	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)	M2	19,39	1,00			1,00	19,39	0,00	0,00	19,39
11.96	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO	M	17,11	30,00	16,00		46,00	513,30	273,76	0,00	787,06
11.97	DESOBSTRUÇÃO DE RAMAIS PREDIAIS DE ESGOTOS COM VARETAS	M	6,30	26,00	14,00		40,00	163,80	88,20	0,00	252,00
12	**PINTURA**							**121.403,11**	**50.870,78**	**0,00**	**172.273,89**
12.1	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,73	225,00	122,00		347,00	9.839,25	5.335,06	0,00	15.174,31
12.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	47,39	113,00	61,00		174,00	5.355,07	2.890,79	0,00	8.245,86
12.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	56,23	113,00	61,00		174,00	6.353,99	3.430,03	0,00	9.784,02

Arquivo conferido e assinado digitalmente por 1 usuário em 19/09/2024 às 08:37:10 (GMT-3:00) pelo protocolo 10.770.677/0001-10 DE ASSINATURAS, última página do arquivo.
Acesse http://www.tce.pb.gov.br/protocolo-de-assinaturas e informe o código 24100837100000000000

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
14	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	17,20	188,00	47,00		235,00	3.233,60	808,40	0,00	4.042,00
15	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	16,21	300,00	75,00		375,00	4.863,00	1.215,75	0,00	6.078,75
16	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	32,42	525,00	131,30		656,30	17.020,50	4.256,75	0,00	21.277,25
17	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	2,18	1.365,00	546,00		1.911,00	2.975,70	1.190,28	0,00	4.165,98
18	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	26,07	250,00	100,00		350,00	6.517,50	2.607,00	0,00	9.124,50
19	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	20,01	90,00	22,50		112,50	1.800,90	450,23	0,00	2.251,13
10	APLICAÇÃO MASSA EPÓXI PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA PU DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	48,52	83,00	20,80		103,80	4.027,16	1.009,22	0,00	5.036,38
11	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	10,93	113,00	28,30		141,30	1.235,09	309,32	0,00	1.544,41
12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	9,17	105,00	26,30		131,30	962,85	241,17	0,00	1.204,02
13	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	8,77	15,00	3,80		18,80	131,55	33,33	0,00	164,88
14	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	9,02	23,00	5,80		28,80	207,46	52,32	0,00	259,78
15	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	8,62	34,00	8,50		42,50	293,08	73,27	0,00	366,35
16	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,36	15,00	3,80		18,80	275,40	69,77	0,00	345,17
17	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,54	8,00	2,00		10,00	140,32	35,08	0,00	175,40
18	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,06	15,00	3,80		18,80	270,90	68,63	0,00	339,53
19	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	17,28	8,00	2,00		10,00	138,24	34,56	0,00	172,80
20	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	25,71	109,00	43,60		152,60	2.802,39	1.120,96	0,00	3.923,35
21	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	F	28,05	44,00	11,00		55,00	1.234,20	308,55	0,00	1.542,75
22	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	20,05	338,00	135,20		473,20	6.776,90	2.710,76	0,00	9.487,66
23	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	64,00	90,00	22,50		112,50	5.760,00	1.440,00	0,00	7.200,00
24	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	18,06	549,00	296,00		845,00	9.914,94	5.345,76	0,00	15.260,70
25	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	22,85	251,00	136,00		387,00	5.735,35	3.107,60	0,00	8.842,95
26	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	28,58	263,00	142,00		405,00	7.516,54	4.058,36	0,00	11.574,90
27	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,26	180,00	97,00		277,00	5.806,80	3.129,22	0,00	8.936,02
28	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,73	225,00	122,00		347,00	3.989,25	2.163,06	0,00	6.152,31
29	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	14,29	390,00	211,00		601,00	5.573,10	3.015,19	0,00	8.588,29
30	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	17,16	38,00	21,00		59,00	652,08	360,36	0,00	1.012,44
31	**SEVIÇOS DIVERSOS**							**313.154,23**	**79.075,68**	**0,00**	**392.229,91**
1	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS	UN	37,41	8,00			8,00	299,28	0,00	0,00	299,28
2	PROTEÇÃO DE ARBUSTO EM TELA FORTINET, REVESTIDA EM PVC, MALHA 10X5CM, COM H=1 ,80M (DIÂMETRO 0,40M)	UN	194,93	8,00			8,00	1.559,44	0,00	0,00	1.559,44
3	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	57,16	9,00			9,00	514,44	0,00	0,00	514,44
4	PODA DE ARVORES, EXCETO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	67,51	8,00			8,00	540,08	0,00	0,00	540,08
5	GRAMA ESMERALDA EM MUDAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	26,80	15,00			15,00	402,00	0,00	0,00	402,00
6	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	0,54	1.125,00	450,00		1.575,00	607,50	243,00	0,00	850,50
7	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	2,15	1.125,00	450,00		1.575,00	2.418,75	967,50	0,00	3.386,25
8	PERSIANA VERTICAL EM ALUMÍNIO	M2	157,70	30,00	7,50		37,50	4.731,00	1.182,75	0,00	5.913,75
9	PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO EM PAREDE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	269,03	2,00			2,00	538,06	0,00	0,00	538,06

Arquivo gerado em 10/07/2024 às 15:10:37 (UTC-03:00) pelo usuário 07.***.***-** com o IP 177.***.***.*** e assinado digitalmente na plataforma gov.br sob o número de documento 24071015103720000000000000000. Para verificar as assinaturas vá ao site https://verificador.iti.gov.br e utilize o código verificador 24071015103720000000000000000 ou vá diretamente ao site do seu leitor de PDF. Este documento foi gerado pelo usuário 07.***.***-** em 10/07/2024 às 15:10:37 (UTC-03:00) e assinado digitalmente

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
19.10	SENSOR DE TEMPERATURA ENDEREÇAVEL	UN	179,35	2,00			2,00	358,70	0,00	0,00	358,70
19.11	SENSOR ÓTICO DE FUMAÇA "LINEAR"	UN	126,19	2,00			2,00	252,38	0,00	0,00	252,38
19.12	SENSOR DE UMIDADE DE SOLO, MODELO SMRT-Y, MARCA RAIN BIRD OU SIMILAR	UN	2.719,17	2,00			2,00	5.438,34	0,00	0,00	5.438,34
19.13	CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, CAPACIDADE: 8 LAÇOS, COM 2 LINHAS, MOD.VR-8L, VERIN OU SIMILAR	UN	433,52	1,00			1,00	433,52	0,00	0,00	433,52
19.14	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	UN	139,20	2,00			2,00	278,40	0,00	0,00	278,40
19.15	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, CO M AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR	UN	221,55	4,00	2,20		6,20	886,20	487,41	0,00	1.373,61
19.16	MANGUEIRA TRANÇADA DE ALTA PRESSÃO SPT 250P Ø = 3/4"	M	13,62	5,00			5,00	68,10	0,00	0,00	68,10
19.17	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	261,24	1,00			1,00	261,24	0,00	0,00	261,24
19.18	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	772,05	1,00			1,00	772,05	0,00	0,00	772,05
19.19	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	834,29	1,00			1,00	834,29	0,00	0,00	834,29
19.20	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	253,46	1,00			1,00	253,46	0,00	0,00	253,46
19.21	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	294,96	1,00			1,00	294,96	0,00	0,00	294,96
19.22	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	346,81	2,00			2,00	693,62	0,00	0,00	693,62
19.23	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	398,68	1,00			1,00	398,68	0,00	0,00	398,68
19.24	SUPORTE DECORATIVO PARA EXTINTORES -REV 01/2022	UN	54,31	1,00			1,00	54,31	0,00	0,00	54,31
19.25	EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	245,07	2,00			2,00	490,14	0,00	0,00	490,14
19.26	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO, DIMENSÕES 0.12 X 0.12 M, E=2MM	UN	26,44	1,00			1,00	26,44	0,00	0,00	26,44
19.27	TAMPO DE BALCÃO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM	M2	472,13	1,00			1,00	472,13	0,00	0,00	472,13
19.28	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), ATÉ 9000 BTU/H	UN	344,58	5,00			5,00	1.722,90	0,00	0,00	1.722,90
19.29	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 12000 BTU/H ATÉ 18000 BTU/H	UN	376,81	4,00			4,00	1.507,24	0,00	0,00	1.507,24
19.30	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), HI-WALL (PAREDE), DE 24000 BTU/H ATÉ 30000 BTU/H	UN	445,60	2,00			2,00	891,20	0,00	0,00	891,20
19.31	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT (EVAPORADORA E CONDENSADORA), (PISO-TETO) , DE 36000 BTU/H.	UN	575,28	2,00			2,00	1.150,56	0,00	0,00	1.150,56
19.32	PERSIANA HORIZONTAL 15MM, SLIMLUX OU SIMILAR	M2	147,19	30,00	7,50		37,50	4.415,70	1.103,93	0,00	5.519,63
19.33	REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE PELÍCULA FILME	M2	103,62	300,00	75,00		375,00	31.086,00	7.771,50	0,00	38.857,50
19.34	REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE CARPETES	M2	117,53	150,00	37,50		187,50	17.629,50	4.407,38	0,00	22.036,88
19.35	CONFECÇÃO DE TAPETE CAPACHO NOS PADRÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	M2	420,53	15,00	3,75		18,75	6.307,95	1.576,99	0,00	7.884,94
19.36	Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm	M2	906,00	26,00	6,50		32,50	23.556,00	5.889,00	0,00	29.445,00
19.37	TELA METÁLICA CORRUGADA GALVANIZADA	M2	25,60	20,00	5,00		25,00	512,00	128,00	0,00	640,00
19.38	RODAMEIO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO, H= 10CM	M	685,94	100,00	25,00		125,00	68.594,00	17.148,50	0,00	85.742,50
19.39	RODAMEIO EM EVA, H= 10CM	M	81,02	220,00	55,00		275,00	17.824,40	4.456,10	0,00	22.280,50
19.40	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOBILIÁRIO (MESA, ARMÁRIO,PRATELEIRA)	DIA	599,76	9,00	2,00		11,00	5.397,84	1.199,52	0,00	6.597,36
19.41	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO MANUALMENTE EM PANOS DA FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO TRAVERTINO. AF_06/2014	M2	166,52	110,00	44,00		154,00	18.317,20	7.326,88	0,00	25.644,08
19.42	Piso/Plataforma em chapa expandida 1/4" (50x1,50m) com cantoneira L1/4"x1/4" (Obra Palácio Museu Olimpio Campos)	M2	328,21	23,00			23,00	7.548,83	0,00	0,00	7.548,83
19.43	MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE DE TOLDO PERTENCENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR	H	114,20	30,00	12,00		42,00	3.426,00	1.370,40	0,00	4.796,40
19.44	LAVA JATO À PRESSÃO COM VAZÃO = 800L/H E PRESSÃO MÁXIMA DE 105BAR	D	7.938,94	10,00	3,00		13,00	79.389,40	23.816,82	0,00	103.206,22
20	**REVISÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA**							**273.311,61**	**120.574,47**	**0,00**	**393.886,08**
20.1	REVISÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EXCLUSIVE CHUMBAMENTO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) , EXCLUSIVE TELA	M2	64,58	300,00	75,00		375,00	19.374,00	4.843,50	0,00	24.217,50
20.2	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2, EM TETO OU PAREDE	PT	85,69	225,00	102,00		327,00	19.280,25	8.740,38	0,00	28.020,63
20.3	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA SIMPLES COM REPOSIÇÃO DA TOMADA E DA FIAÇÃO	PT	107,01	94,00	43,00		137,00	10.058,94	4.601,43	0,00	14.660,37
20.4	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 2	PT	165,72	240,00	108,00		348,00	39.772,80	17.897,76	0,00	57.670,56
20.5	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR E FIAÇÃO	PT	96,78	317,00	143,00		460,00	30.679,26	13.839,54	0,00	44.518,80

Arquivo contendo 22 páginas. Para conferir o original acesse o site https://www.tce.ba.gov.br/ e informe o código 24CC0DE4 ou acesse diretamente o endereço https://www.tce.ba.gov.br/validar-documentos/validar-documento-assinado-via-certificado-digital

ANEXO I PLANILHA - ADITIVO QUANTITATIVO

ÓRGÃO :	CONTRATO Nº: 013/2023	VALOR CONTRATUAL: R$ 3.324.000,00	% ADITIVADO
OBJETO:		NOVO VALOR CONTRATUAL R$ 4.153.645,78	24,96%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADE				VALOR			
				CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO	CONTRATO	ACRÉSCIMO	SUPRESSÃO	AJUSTADO
2.6	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CA LHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS) - REV. 01	UN	102,42	234,00	106,00		340,00	23.966,28	10.856,52	0,00	34.822,80
2.7	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UN	80,61	158,00	72,00		230,00	12.736,38	5.803,92	0,00	18.540,30
2.8	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01	UN	92,44	309,00	140,00		449,00	28.563,96	12.941,60	0,00	41.505,56
2.9	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA	M2	99,50	114,00	52,00		166,00	11.343,00	5.174,00	0,00	16.517,00
2.10	REVISÃO DE JANELAS PIVOTANTE ESCAMAS TIPO 1 C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL	M2	112,62	113,00	51,00		164,00	12.726,06	5.743,62	0,00	18.469,68
2.11	REVISÃO DE JANELA DE MADEIRA (TIPO ALMOFADADA COM ESCAMA) COM APROVEITAMENTO DE 70%M050006	M2	237,69	83,00	38,00		121,00	19.728,27	9.032,22	0,00	28.760,49
2.12	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	108,03	113,00	51,00		164,00	12.207,39	5.509,53	0,00	17.716,92
2.13	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO	M2	158,46	38,00	18,00		56,00	6.021,48	2.852,28	0,00	8.873,76
2.14	RESTAURO - REVISÃO EM MADEIRAMENTO ESTRUTURAL DE FORRO ARTÍSTICO DE MADEIRA	M2	67,65	15,00	7,00		22,00	1.014,75	473,55	0,00	1.488,30
2.15	REVISÃO DE QUADROS ELÉTRICOS COM BARRAMENTOS EM SUBESTAÇÃO ABRIGADA	UND	1.200,57	19,00	9,00		28,00	22.810,83	10.805,13	0,00	33.615,96
2.16	ESCORAMENTO EM AÇO PARA ESTRUTURAS, COM TORRES LTT SH CAPACIDADE DE CARGA 12 T, OU SIMILAR, EXCETO TRANSPORTE - REVISÃO R1	M3DIA	0,60	540,00	243,00		783,00	324,00	145,80	0,00	469,80
2.17	REVISÃO DE PONTO DE TELEFONE - OBRA: MONUMENTO GROTA DO ANGICO	UN	67,33	14,00	7,00		21,00	942,62	471,31	0,00	1.413,93
2.18	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO À PARALELEPÍPEDO (80% REAPROVEITAMENTO) C/ SUBST. DE 30CM DA SUB-BASE P/ COLCHÃO DE AREIA E REJ.ARG. CIMENTO E AREIA 1:3	M2	76,58	23,00	11,00		34,00	1.761,34	842,38	0,00	2.603,72
3	**COMUNICAÇÃO VISUAL**							**17.285,47**	**235,20**	**0,00**	**17.520,67**
3.1	SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA EM PVC (PS), DIM 150 X 150 MM	UN	95,95	10,00			10,00	959,50	0,00	0,00	959,50
3.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO TRANSPARENTE 3MM, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO D IGITAL SOBREPOSTO, DIM:45X18CM, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE CORRENTES DE AÇO INOX, INCLUSIVE CORRENTES E INSTALAÇÃO	UN	420,44	4,00			4,00	1.681,76	0,00	0,00	1.681,76
3.3	PLACA DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS EM ACRÍLICO	UN	87,88	8,00			8,00	703,04	0,00	0,00	703,04
3.4	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 15 X 15 CM	UN	30,98	8,00			8,00	247,84	0,00	0,00	247,84
3.5	PLACA DE INDICATIVA EM ACRÍLICO E ADESIVO, COM SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES, DIM.: 12 X 30 CM	UN	49,97	4,00			4,00	199,88	0,00	0,00	199,88
3.6	PLACA DE INDICATIVA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO COM TEXTO EM BRAILE EM ALTO R ELEVO, DIM.: 15 X 23 CM	UN	190,36	2,00			2,00	380,72	0,00	0,00	380,72
3.7	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGUL AR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CO NFORME NBR 13434)	UN	50,77	4,00			4,00	203,08	0,00	0,00	203,08
3.8	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA , *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONF ORME NBR 13434)	UN	34,71	3,00			3,00	104,13	0,00	0,00	104,13
3.9	PLACA DE INDICATIVA DE "EXTINTOR" EM PVC, DIM.: 20 X 20 CM	UN	23,13	2,00			2,00	46,26	0,00	0,00	46,26
3.10	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	49,37	2,00			2,00	98,74	0,00	0,00	98,74
3.11	PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=2MM, EM BRAILLE, COM ESFERAS EM INOX E TEXTO E M ALTO RÊLEVO, DIM.: 8 X 28 CM, FORNECIMENTO E INSTAÇÃO	UN	96,48	4,00			4,00	385,92	0,00	0,00	385,92
3.12	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ACRÍLICO E=4MM, TIPO SANDUICHE, COM APLICAÇÃO DE ADES IVO DIGITAL SOBREPOSTO, DIM:45X18CM, PARA FIXAÇÃO NO TETO ATRAVÉS DE HASTES E M TUBO GALVANIZADO COMP.=3,60M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	830,07	8,00			8,00	6.640,56	0,00	0,00	6.640,56
3.13	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 30X30 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIV A DE LOCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - PLACA E13	UN	21,89	4,00			4,00	87,56	0,00	0,00	87,56
3.14	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	14,20	11,00			11,00	156,20	0,00	0,00	156,20
3.15	PLACA SUSPENSA DE PAREDE 125 X 50CM, EM ALUMÍNIO COMPOSTO ESP: 3MM COM APLICA ÇÃO DE ADESIVO.	UN	557,41	8,00			8,00	4.459,28	0,00	0,00	4.459,28
3.16	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	49,00	19,00	4,80		23,80	931,00	235,20	0,00	1.166,20
							VALOR TOTAL (R$):	**3.324.000,00**	**829.645,78**	**0,00**	**4.153.645,78**

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou login/senha no PROCEDA/SINTTRAS. Última página do arquivo.

Arquivo conferido e assinado via certificado digital ICP-BRASIL e/ou Login/Senha. PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do arquivo.

Testemunha -
CLESIO DE ASSIS PORTUGAL
008.461.495-16

Data: 17-04-2024 11:45:28.391 BRT

Documento examinado e aprovado -
LUCIANO GOMES BARROS PEREIRA
669.214.225-34

Data: 17-04-2024 11:41:42.016 BRT

Subscrevo o contrato -
CARLOS DA SILVA MUNIZ
567.884.955-72

Data: 15-04-2024 15:20:27.767 BRT

Testemunha -
GUILHERME PALMA GUERRA
034.503.835-58

Data: 15-04-2024 15:12:54.283 BRT