CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ORIGEM: PROCESSO ADMINISTRATIVO CMS Nº 1.287/2020.

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2021

TERMO DE APOSTILAMENTO AO **CONTRATO Nº 06/2021,** CELEBRADO ENTRE **A CÂMARA MUNICIPAL DO SALVADOR** E **FG CONSULTORIA LTDA.**

1. DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo de Apostilamento ao Contrato/CMS n.º 06/2021, celebrado com a **FG CONSULTORIA LTDA** (**CNPJ nº 22.751.478/0001-96**), conforme constante nos autos do Processo Administrativo 215/2022, (i) correção do valor do aditivo descrito no seu item 4.1**;** (ii) desnecessidade de prorrogação para a execução dos serviços; (iii) detalhamento, em planilhas, dos serviços de restauro e reforma.

(i) **Onde se lê** *"... R$ 284.104,84 (duzentos e oitenta e quatro mil, cento e quatro reais e oitenta e quatro centavos)"*, **leia-se *R$ 225.505,26 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e cinco reais e vinte e seis centavos);*** e **onde se lê** "*... R$ 1.669.784,61 (um milhão, seiscentos e sessenta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).*", **leia-se *R$ 1.611.185,03 (um milhão, seiscentos e onze mil, cento e oitenta e cinco reais e três centavos).***

(ii) Tendo em vista que a vigência do contrato se encerrará no dia 26 de abril de 2022, e conforme instrução do Proc. Adm. nº. 215/2022, não se faz necessária a prorrogação do Contrato para a execução dos serviços; e

(iii) Conforme orientação da Procuradoria Jurídica, e instrução processual, seguem em anexo, planilhas com detalhamento dos serviços de restauro e reforma, referente ao Contrato e seus Aditivos.

Este documento foi assinado com certificado digital conforme padrão determinado por ICP-BRASIL. Visualize as assinaturas na pagina de PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do documento.

2. DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato.

3. DOS ANEXOS

3.1. Planilhas com detalhamento dos serviços de restauro e reforma referentes ao contrato originário, ao primeiro aditivo e ao segundo aditivo.

Salvador (BA) 01 de abril de 2022.

GERALDO ALVES FERREIRA JÚNIOR
PRESIDENTE DA CMS

Este documento foi assinado com certificado digital conforme padrão determinado por ICP-BRASIL. Visualize as assinaturas na pagina de PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do documento.

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

ANEXO

ANEXO 1 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CONTRATO INICIAL					
MAPA ANALÍTICO DE PREÇOS					
ITEM	PRODUTO /SERVIÇO	UND.	QTD.	M.P.U	M.P.G
1	Descrição dos Serviços de Restauração			R$	Total R$
1.1	Mobilização	Vb	0,50	38.466,67	19233,335
1.2	Coordenação	hh	110,00	119,00	13090
1.3	Consultoria	hh	160,00	140,80	22528
1.4	Restauradores	hh	2112,00	62,83	132696,96
1.5	Auxiliares	hh	4104,00	14,93	61272,72
2.1	Documentação fotográfica	Vb	1,00	371,60	371,6
2.2	Mapeamento gráfico	m²	290,00	138,43	40144,7
2.3	Teste de Solvência	Vb	2,00	462,40	924,8
2.4	Limpeza mecânica	m²	2,00	265,62	531,24
2.5	Limpeza química	m²	290,00	464,26	134635,4
2.6	Fixação da policromia	m²	55,93	357,11	19973,1623
2.8	Nivelamento	m²	68,02	397,14	27013,4628
2.9	Reintegração cromática	m²	68,02	795,95	54140,519
2.13	Obturação/nivelamento das lacunas	m²	67,99	321,50	21858,785
2.14	Reintegração da camada pictórica	m²	15,00	632,92	9493,8
	Descrição dos Serviços de Reforma				
1.1	Mobilização	Vb	0,50	38.466,67	19233,335
1.2	Coordenação	hh	10,00	119,00	1190
1.3	Consultoria	hh	20,00	140,80	2816
1.5	Auxiliares	hh	120,00	14,93	1791,6
2.7	Tratamento dos microrganismos	m²	100,91	506,34	51094,7694
2.10	Retirada parcial do reboco que se encontram solto com infiltração, reaplicação de um novo reboco com argamassa especifica	m²	10,00	86,45	864,5
2.11	Consolidação superficial de argamassa	m²	10,00	52,06	520,6
2.12	Fixação das camadas de pintura em deslocamento em paredes e esquadrias	m²	75,00	469,59	35219,25
2.15	Aplicação de verniz de cera para proteção	m²	250,00	43,11	10777,5
2.16	Aplicação do fungicida para remoção de colônias de fungos	m²	68,02	157,69	10726,0738
2.17	Polimento e aplicação de verniz no piso de tablado de madeira natural escura	m²	375,00	53,46	20047,5
2.18	Limpeza e recomposição de cor e textura de forro de madeira com enxerto de material adequado nas rachaduras e aplicação de verniz.	m²	375,00	103,32	38745
2.19	Restruturação e instalação completa do telhado	m²	1213,86	79,95	97048,107
TOTAL					R$ 847.982,72
TOTAL C /BDI (28,01%)					R$ 1.085.504,48

Este documento foi assinado com certificado digital conforme padrão determinado por ICP-BRASIL. Visualize as assinaturas na pagina de PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do documento.

ANEXO 2
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 1º TERMO ADITIVO

MAPA ANALÍTICO DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO /SERVIÇO	UND.	QTD.	M.P.U	M.P.G
1	**Descrição dos Serviços de Restauração**			**R$**	**Total R$**
1.1	Mobilização	Vb	0,00	38.466,67	0
1.2	Coordenação	hh	1,00	119,00	119
1.3	Consultoria	hh	1,00	140,80	140,8
1.4	Restauradores	hh	414,00	62,83	26011,62
1.5	Auxiliares	hh	8,00	14,93	119,44
2.1	Documentação fotográfica	Vb	0,00	371,60	0
2.2	Mapeamento gráfico	m²	0,00	138,43	0
2.3	Teste de Solvência	Vb	1,00	462,40	462,4
2.4	Limpeza mecânica	m²	1,00	265,62	265,62
2.5	Limpeza química	m²	0,00	464,26	0
2.6	Fixação da policromia	m²	36,04	357,11	12870,2444
2.8	Nivelamento	m²	11,39	397,14	4523,4246
2.9	Reintegração cromática	m²	63,59	795,95	50614,4605
2.13	Obturação/nivelamento das lacunas	m²	20,40	321,50	6558,6
2.14	Reintegração da camada pictórica	m²	3,69	632,92	2335,4748
	Descrição dos Serviços de Reforma				
1.1	Mobilização	Vb	0,00	38.466,67	0
1.2	Coordenação	hh	23,00	119,00	2737
1.3	Consultoria	hh	4,00	140,80	563,2
1.5	Auxiliares	hh	820,00	14,93	12242,6
2.7	Tratamento dos microrganismos	m²	113,45	506,34	57444,273
2.10	Retirada parcial do reboco que se encontram solto com infiltração, reaplicação de um novo reboco com argamassa especifica	m²	3,00	86,45	259,35
2.11	Consolidação superficial de argamassa	m²	3,00	52,06	156,18
2.12	Fixação das camadas de pintura em deslocamento em paredes e esquadrias	m²	22,05	469,59	10354,4595
2.15	Aplicação de verniz de cera para proteção	m²	0,00	43,11	0
2.16	Aplicação do fungicida para remoção de colônias de fungos	m²	137,63	157,69	21702,8747
2.17	Polimento e aplicação de verniz no piso de tablado de madeira natural escura	m²	0,00	53,46	0
2.18	Limpeza e recomposição de cor e textura de forro de madeira com enxerto de material adequado nas rachaduras e aplicação de verniz.	m²	0,00	103,32	0
2.19	Restruturação e instalação completa do telhado	m²	312,56	79,95	24989,172
TOTAL					**R$ 234.470,19**
TOTAL C /BDI (28,01%)					**R$ 300.145,29**

Este documento foi assinado com certificado digital conforme padrão determinado por ICP-BRASIL. Visualize as assinaturas na pagina de PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do documento.

ANEXO 3
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - 2º TERMO ADITIVO

MAPA ANALÍTICO DE PREÇOS

ITEM	PRODUTO /SERVIÇO	UND.	QTD.	M.P.U	M.P.G
1	**Descrição dos Serviços de Restauração**			**R$**	**Total R$**
1.1	Mobilização	Vb	0,00	38.466,67	0
1.2	Coordenação	hh	2,00	119,00	238
1.3	Consultoria	hh	4,00	140,80	563,2
1.4	Restauradores	hh	810,96	62,83	50952,6168
1.5	Auxiliares	hh	8,00	14,93	119,44
2.1	Documentação fotográfica	Vb	0,00	371,60	0
2.2	Mapeamento gráfico	m²	140,00	138,43	19380,2
2.3	Teste de Solvência	Vb	0,00	462,40	0
2.4	Limpeza mecânica	m²	0,00	265,62	0
2.5	Limpeza química	m²	140,00	464,26	64996,4
2.6	Fixação da policromia	m²	1,47	357,11	524,9517
2.8	Nivelamento	m²	24,06	397,14	9555,1884
2.9	Reintegração cromática	m²	5,44	795,95	4329,968
2.13	Obturação/nivelamento das lacunas	m²	19,03	321,50	6118,145
2.14	Reintegração da camada pictórica	m²	5,01	632,92	3170,9292
	Descrição dos Serviços de Reforma				
1.1	Mobilização	Vb	0,00	38.466,67	0
1.2	Coordenação	hh	43,60	119,00	5188,4
1.3	Consultoria	hh	95,40	140,80	13432,32
1.5	Auxiliares	hh	1613,92	14,93	24095,8256
2.7	Tratamento dos microrganismos	m²	0	506,34	0
2.10	Retirada parcial do reboco que se encontram solto com infiltração, reaplicação de um novo reboco com argamassa especifica	m²	2,00	86,45	172,9
2.11	Consolidação superficial de argamassa	m²	2,00	52,06	104,12
2.12	Fixação das camadas de pintura em deslocamento em paredes e esquadrias	m²	6,00	469,59	2817,54
2.15	Aplicação de verniz de cera para proteção	m²	81,32	43,11	3505,7052
2.16	Aplicação do fungicida para remoção de colônias de fungos	m²	0,00	157,69	0
2.17	Polimento e aplicação de verniz no piso de tablado de madeira natural escura	m²	0,00	53,46	0
2.18	Limpeza e recomposição de cor e textura de forro de madeira com enxerto de material adequado nas rachaduras e aplicação de verniz.	m²	30,00	103,32	3099,6
2.19	Restruturação e instalação completa do telhado	m²	119,67	79,95	9567,6165
TOTAL					**R$ 221.933,07**
TOTAL C /BDI (28,01%)					**R$ 284.104,84**
SALDO DO CONTRATO Nº 06/2021					**R$ 58.599,58**
TOTAL GERAL DO 2º ADITIVO					**R$ 225.505,26**

Este documento foi assinado com certificado digital conforme padrão determinado por ICP-BRASIL. Visualize as assinaturas na pagina de PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do documento.



Subscrevo o documento -
GERALDO ALVES FERREIRA JUNIOR
409.132.605-68

Data: 01-04-2022 19:50:26.639 GMT-03:00

Este documento foi assinado com certificado digital conforme padrão determinado por ICP-BRASIL. Visualize as assinaturas na pagina de PROTOCOLO DE ASSINATURAS, última página do documento.